

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย



๓ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ

สารบัญ

แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

	หน้า		หน้า
แบบสถาปัตยกรรม		บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)	
● แผ่นที่ A - 01 ถึงแผ่นที่ A - 19 _____	1	● แบบฐานรากแผ่ _____	47
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง		● แบบฐานรากเสาเข็ม _____	57
● แผ่นที่ S - 01 ถึงแผ่นที่ S - 14 _____	20	หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร _____	67
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล			
● แผ่นที่ SN - 01 ถึงแผ่นที่ SN - 08 _____	34		
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า			
● แผ่นที่ EE - 01 ถึงแผ่นที่ EE - 04 _____	42		
แบบวิศวกรรมเครื่องกล			
● แผ่นที่ M - 01 _____	46		

รายการแบบสถาปัตยกรรม (A)		รายการวัสดุ		รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ		 แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
เลขที่	แบบแสดง	สัญลักษณ์	รายการ				แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2
A-01	สารบัญแบบ รายการวัสดุ	พื้น		1 A ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง ระยะศูนย์กลางถึงริม ระยะจากริมถึงริม แนวเสา			สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก
A-02	รายการประกอบแบบ	①	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" [พื้นชั้น 1 ทั่วไป]	① ใช้กำหนดหมายเลขประตู ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง			สถาปัตยกรรม  สถาปนิก
A-03	ผังบริเวณ	②	พื้นปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 1"x4" [พื้นชั้น 1 ห้องนอน]	② ใช้กำหนดหมายเลขหน้าต่าง ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง			สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก
A-04	แปลนพื้นชั้น 1	③	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8" ชนิดผิวด้าน [พื้นห้องน้ำ]	1 A-ON แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง			วิศวกรรม  วิศวกร
A-05	แปลนหลังคา	④	พื้นค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบ [พื้นที่จอดรถ]	N ทิศเหนือ			โครงสร้าง  วิศวกร
A-06	รูปด้าน 1 รูปด้าน 2	⑤	พื้นค.ส.ล. ผิวขัดมัน ทาระบบกันซึม [พื้นกันสาด หลังคา ค.ส.ล.]	3 A-NO 2 A-NO 4 A-NO 1 A-NO 1,2,3,4 ชื่อรูปด้าน แสดงทิศทางตามแนวซีกบอก A-NO. แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง			สุขาภิบาล  วิศวกร
A-07	รูปด้าน 3 รูปด้าน 4	ผนัง		A-NO A-ON ชื่อรูปตัดอาคาร แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง			วิศวกรรม  วิศวกร
A-08	รูปตัด 1 รูปตัด 2	①	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี [ผนังทั่วไป]				ไฟฟ้า  วิศวกร
A-09	แบบขยายประตู-หน้าต่าง	②	ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8" [ผนังห้องน้ำ]			วิศวกรรม  วิศวกร	
A-10	รายการประกอบแบบ ห้องน้ำ	ฝ้าเพดาน				เครื่องกล  วิศวกร	
	แบบขยายห้องน้ำ WC.1	①	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี			 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่ อนุมัติ  (นายสมเดช สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แสดงแบบ สารบัญแบบ รายการวัสดุ มาตราส่วน - วัน/เดือน/ปี 19/10/59 เลขที่แบบ AR 58002 A-01 19	
A-11	แบบขยายห้องน้ำ WC.1		[ฝ้าภายในทั่วไป]				
A-12	แบบขยายห้องน้ำ WC.2	②	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบขึ้น ขอบเรียบ หนา 9 มม ขนาด 0.60x1.20 ม.				
A-13	แบบขยายห้องน้ำ WC.2		โครงคร่าว T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม. [ห้องน้ำ]				
A-14	แบบขยายบันได ST.1	③	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบหนา 4 มม ขนาด 0.60x1.20ม.				
A-15	แบบขยายบันได ST.2		ติดตั้งแบบชนชิด [ฝ้าภายนอก]				
A-16	แบบขยาย เียงชาย แบบขยาย ระแนงบังแดด	④	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ				
A-17	แบบขยาย ประตูรั้วบ้าน		ขอบเรียบหนา ขนาด 4 มม ขนาด 0.60x1.20ม. ติดตั้งแบบชนชิด				
A-18	แบบขยาย รั้วแบบที่ 1		[ฝ้าชายคาหลังคา]				
A-19	แบบขยาย รั้วแบบที่ 2	⑤	ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ ทาสี [ใต้บันได]				
			* เหนือฝ้าเพดานใต้หลังคา ชั้น 2 ยกเว้นส่วนห้องน้และภายนอกอาคาร				
			ให้ปูแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียม				
			พอยล์เสริมแรง ความหนา 6"				
			บัวเชิงผนัง				
			FB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 4" หนา 12 มม ทาสี				
			[สำหรับพื้นเบอร์ 1 และ 2]				
			มอบฝ้าเพดาน				
			CB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม ทาสี				
			[สำหรับฝ้าเพดานเบอร์ 1 ,3 และ 4]				
			หลังคา				
			R1 หลังคา แผ่นเหล็กกริดลอน (METAL SHEET) มุงเฉียงตามที่ปรากฏในแบบ				
			พร้อมติดตั้งฉนวน PE.FOAM หนาไม่น้อยกว่า 6 มม แบบใต้แผ่นหลังคา				
			ระบบแปลนซึ่งให้ไว้วัสดุเดียวกับแผ่นหลังคา				

รายการประกอบแบบอาคารบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

1. วัสดุประสงค์

กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบอาคารบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

เพื่อประชาชนตามคำชี้ของ พณฯนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบริการประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ ออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น

2. รายละเอียดประกอบแบบ

2.1 การวางผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องการทำวางผังบริเวณให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกำหนดระดับของอาคารและระดับพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความลาดเอียง เพื่อการระบายน้ำตามรูปแบบรายการที่กำหนด ก่อนดำเนินการต่อไป

2.2 งานสถาปัตยกรรม

ก. งานพื้น

- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันเรียบ หรือผิวขัดหยาบ ให้แต่งระดับผิว ค.ส.ล. ด้วยปูนทรายให้เรียบสม่ำเสมอ หรือมีความลาดเอียงไปสู่ด้านนอกอาคาร
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ขนาด 8"×8" หรือ 12"×12" ตามแบบระบุ พื้นห้องน้ำใช้กระเบื้องเซรามิกผิวด้าน ตาม มอก. 2508-2555 น้ำยากันซึม ใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย
- พื้น ค.ส.ล. ปูไม้เนื้อแข็ง 1"×4" ติดเข้าลิ้น ใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะค่า ไม้แดง หรือไม้เต็ง 1"×4" อบเข้าลิ้นอัดสนิท ขัดให้เรียบ แล้วเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาไม้

หมายเหตุ การเตรียมผิวพื้นและการปูกระเบื้องให้ทำตามมาตรฐานวิชาช่างที่ดี

ข. งานผนัง

- ผนังทั่วไปก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น อิฐต้องเป็นอิฐที่แกร่ง เสาสูงเสมอ ไม่บิดเบี้ยว ต้องพรมน้ำให้ชุ่มก่อนก่อ
- การก่อชนคาน เสา หรือเอ็น ค.ส.ล. ต้องเรียบเหล็ก RB6 มม. ทุกระยะไม่เกิน 40 ซม. โดยยื่นออกมา 25 ซม. และฝังในเสาหรือคาน ค.ส.ล. 10 ซม.
- การก่อชนกันเป็นมุม การก่อเว้นช่องสำหรับติดตั้งประตูหน้าต่าง และทุกระยะที่เกิน 2 เมตร ของความสูงผนังและทุกระยะที่เกิน 3 เมตร ของความยาวผนังให้ทำเอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. หนาทำผนังที่ก่อสร้างและกว้าง 10 ซม. เสริมเหล็ก 2-RB6 มม.และมีปลอกเหล็ก RB6 ๑0.20 ม.
- ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดตามแบบรายการที่ระบุ ใช้กระเบื้องดินเผาเคลือบชนิดปูผนังภายใน ตาม มอก. 2508-2555

ค. งานฝ้าเพดาน

- ให้ใช้ฝ้าเพดานตามรูปแบบรายการที่ระบุ
- ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับยึดแผ่นฝ้า ตาม มอก.863-2532 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ง. งานหลังคา

- โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง
- วัสดุหลังคา แผ่นเหล็กโรลลอน (METAL SHEET) ตาม มอก. 1128-2535 ที่ผลิตภายในประเทศ

จ. งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์
- ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ใช้อลูมิเนียม ตาม มอก. 284-2530 เคลือบผิวด้วยสีผง POLAR POWDER COAT POLYESTER
- ประตูบานเปิดทั่วไปใช้บานพับประตู ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. 759-2531 ขนาด 4×3" บานละ 3 จุด ติดตั้งตามกรรมวิธีผู้ผลิต
- กลอนทั่วไปใช้กลอนโลหะชุบโครเมียม ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
- กุญแจลูกบิดทั่วไป ใช้แบบสันคู่ ล็อคได้ ผิว SATIN CHROME ประเภท STANDARD DUTY รูปทรง ORBIT ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ฉ. งานท่อน้ำ-ส้วม และสุขภัณฑ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายท่อน้ำ-ส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ
- การเดินท่อน้ำประปา- ท่อน้ำทิ้ง- ท่อส้วม ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการวิศวกรรมสุขาภิบาล

ช. งานสี

- งานทาสีผนังคอนกรีต- ปูนภายนอก
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิก 100% ที่เงาทั้งด้านสำหรับทาภายนอก ตาม มอก. 2321-2549
- งานทาสีผนังคอนกรีต- ปูนภายใน
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิก 100% สำหรับทาสีภายใน ตาม มอก. 272-2549 เกรด A
- งานทาสีฝ้าภายนอก ไม่ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ไม่สังเคราะห์
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า หรือสีรองพื้นสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิก 100 % สำหรับทาไม่สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
- งานทาสีเหล็กและไม้
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นเหล็กกันสนิม หรือสีรองพื้นกันยางไม้ (ALUMINIUM WOOD PRIMER) ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีน้ำมัน ตาม มอก.327-2538
- งานทาสีพื้นไม้ปาร์เก้
 - สีรองพื้น และสีทับหน้า ใช้สีโพรยูรีเทนสำหรับพื้นไม้ ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต

วิธีการและขั้นตอนการทาสี ให้ทาสีรองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว โดยส่วนผสมใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

หมายเหตุ วัสดุต่างๆดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้จ้าง

2.3 งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.

ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

2.4 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล



ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและมาตรฐานการประปาฯ

2.5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า


ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ



แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายสมชาย สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายการประกอบแบบ	
มาตรฐาน -	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ AR 58002	
A-02	19

ต้องการที่ดินกว้างอย่างน้อย = 19.65 ม
19.65



ผังบริเวณ

มาตราส่วน

1 : 100

หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคา ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอาคารเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริง ให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- A= ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- B= ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 3 ม หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- วางระบายน้ำให้ตอลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน แนวท่อ น้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบ
สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ออกแบบ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ผังบริเวณ

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002

A-03 19



แบบบ้านสามชั้น
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แปลนพื้นที่ 1

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002

A-04 19



แบบบ้านสามชั้น
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายสมชาย ใจดี)

(นายสมชาย ใจดี)


แสดงแบบ
แปลนหลังคา

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002


A-05 19



รูปด้าน 1

มาตราส่วน

1 : 100



รูปด้าน 2

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสาสน์
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
รูปด้าน 1
รูปด้าน 2

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002


A-06 19



รูปด้าน 3

มาตราส่วน

1 : 100



รูปด้าน 4

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสาสน์
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร



แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก
สถาปนิก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ



รูปตัด 1
รูปตัด 2

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002


A-08 19



①		②		③		①		แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2
ชนิตบ้าน บานเลื่อน , ช่องแสงติดตาย วงกบ อลูมิเนียมอบสีขาว กรอบบาน อลูมิเนียมอบสีขาว บาน กระฉกใส หนา 6 มม. อุปกรณ์ มาตรฐานครบชุด หมายเหตุ ติดตั้งบริเวณทางเข้า , ระเบียง		ชนิตบ้าน บานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" กรอบบาน - บาน บานประตูสำเร็จรูป HDF. อุปกรณ์ ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด หมายเหตุ ติดตั้งบริเวณ ห้องครัว , ห้องนอน		ชนิตบ้าน บานเปิดเดี่ยว วงกบ วงกบ PVC. กรอบบาน - บาน บานประตู PVC. อุปกรณ์ ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด หมายเหตุ ติดตั้งบริเวณห้องน้ำ		ชนิตบ้าน บานเลื่อนสลัก วงกบ อลูมิเนียมอบสีขาว กรอบบาน อลูมิเนียมอบสีขาว บาน กระฉกใส หนา 6 มม. อุปกรณ์ มาตรฐานครบชุด หมายเหตุ		สำนักสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการสำนัก สถาปัตยกรรม สถาปนิก สถาปนิก
								สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ผู้อำนวยการสำนัก วิศวกรรม วิศวกร โครงสร้าง วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร สุขาภิบาล วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร ไฟฟ้า วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร เครื่องกล วิศวกร
③								(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่ อนุมัติ (นายสมณชาติ สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
แสดงแบบ แบบขยายประตู แบบขยายหน้าต่าง								มาตรฐาน - วัน/เดือน/ปี 19/10/59 เลขที่แบบ AR 58002
ชนิตบ้าน บานกระทุ้ง วงกบ อลูมิเนียมอบสีขาว กรอบบาน อลูมิเนียมอบสีขาว บาน กระฉกใส หนา 6 มม. อุปกรณ์ มาตรฐานครบชุด หมายเหตุ								A-09 19


มาตรฐานสัญลักษณ์และรายการสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	รายการสัญลักษณ์
WC.1	โถส้วมแบบนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด
WC.2	โถส้วมแบบนั่งยอง
LAV.1	อ่างล้างหน้าแบบฝังหรือตั้งบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
LAV.2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
F1	ก๊อกอ่างล้างหน้า
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ
UR.	โถปัสสาวะชาย
HS.	ชุดสายฉีดชำระ
M.	กระจกเงาอย่างดี หน้า 5 มม.
TR.	ราวแขวนผ้า
SP.	ที่วางสบู่
SW.	ฝักบัวสายอ่อน อุปกรณ์ครบชุด
K.	ก๊อกล้างพื้น
FD.	ฝาปิดรูระบายน้ำทั้งที่พื้น ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ้น
หมายเหตุ	



แปลนห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน 1 : 25



มาตรฐานระดับการติดตั้งสัญลักษณ์

มาตราส่วน 1 : 50



แบบบ้านสาสน์
ของขวัญใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักวิศวกรรมการสร้าง

ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมการสร้างและงานระบบ

ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร



รูปตัดห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน

1 : 25



รูปตัดห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านสานฝัน
ของวิทยุใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม

สถาปนิก
ผู้ออกแบบ

สถาปนิก
ผู้ออกแบบ

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ


วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
ผู้ออกแบบ



แปลนห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบ
สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ออกแบบ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

วิศวกร


แบบขยายห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002


A-12 19



รูปตัดห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน

1 : 25



รูปตัดห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านสาสน์
ของขวัญใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบ
สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ออกแบบ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002

A-13 19



แบบบ้านสาสน์
ของขวัญใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกรรม

วิศวกรรม

วิศวกรรม

ไฟฟ้า

วิศวกรรม

เครื่องกล

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมชาย สดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ



แบบขยายบันได ST.1



มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002

A-14 19





แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรม โครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

อนุมัติ
(นายสมเดช สดประเสริฐ)


แสดงแบบ
แบบขยายบันได ST.2

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58002


A-15 19



แบบขยาย เเชิงชาย 1
มาตราส่วน 1:25



แบบขยาย เเชิงชาย 2
มาตราส่วน 1:25



แบบขยาย ระแนงบังแดดเหล็ก
มาตราส่วน 1:25



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบ
สถาปนิก

สถาปนิก
ผู้ออกแบบ

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
โครงสร้าง

วิศวกร
สุขาภิบาล

วิศวกร
ไฟฟ้า

วิศวกร
เครื่องกล

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แบบขยาย เเชิงชาย
แบบขยายระแนงบังแดด

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002


A-16 19



รูปด้านหน้า

มาตราส่วน


1:25



รูปตัด

มาตราส่วน

1:25



แบบขยายกลอนประตู

มาตราส่วน

1:10

แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

โครงสร้าง

วิศวกรรม

สุขาภิบาล

วิศวกรรม

ไฟฟ้า

วิศวกรรม

เครื่องกล

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมชาย สดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002

A-17 19





แบบขยาย รื้อแบบที่ 1

มาตราส่วน



แปลน

มาตราส่วน





ขยายเสา

มาตราส่วน



ขยายคานคอดิน

มาตราส่วน



รูปตัด

มาตราส่วน

1:25



แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร




แบบขยายรูปแบบที่ 2

มาตราส่วน



ขยายคานาคอนคิติน

มาตราส่วน 1:20



รูปตัด

มาตราส่วน

1:25



แบบบ้านสามชั้น
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม

โครงสร้าง

วิศวกรรม

สุขาภิบาล

วิศวกรรม

ไฟฟ้า

วิศวกรรม

เครื่องกล

อนุมัติ

(นายสมชาย อดิศักดิ์ จันทา)

วิศวกรใหญ่

แสดงแบบ


แบบขยาย รูปแบบที่ 2

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58002

A-19 19



แปลนฐานรากแผ่
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตย์กรรม
ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปัตย์กรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร


วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
แปลนฐานจากแผ่

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58113

S-02 14



แปลนฐานรากแบบตอกเข็ม
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตย์กรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตย์กรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายณัฏฐ์ดิพัทธ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมณชาล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนฐานจาก
แบบตอกเข็ม

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58113

S-03 14



แปลนคาน, พื้นชั้น 1
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสามชั้น
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนคาน, พื้นชั้น 1

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58113
S-04 14



แปลนคานอะเส
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสามชั้น
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนอะเส

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58113
S-05 14



แปลนโครงสร้าง
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบ
สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ออกแบบ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ขยายคาน B1,B2,B2X,RB1,S0,
RB1A,RB2,ขยายพื้น S1 และ SX

มาตราส่วน 1: 20


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58113


S-07 14




B1 1:20




B2 1:20




B2X 1:20




RB1 1:20




RB1A 1:20




RB2 1:20





S1 1:20



SX 1:20







S0 1:20

ไล่	CIA	CI
ระดับ หลังคา	—	↑
อะไหล่	↑	↑
พื้นที่ ดอม	 4 Ø12 มม. ป Ø6 มม. @ 20	 4 Ø12 มม. ป Ø6 มม. @ 20
ฐานราก		

ตารางไล่

มาตราส่วน 1:20

ขยาย 1:20



แบบบ้านสามชั้น
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

อนุมัติ
(นายสมชาย สดุดะระเสริฐ)

แสดงแบบ
ตารางเสา ขยาย 1


ขยายบ้านได้ ST1, ST2 และคาน คสล.

มาตราส่วน 1:20


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58113

S-08 14



F 0.60X0.60



F 0.80X0.80

ขยายฐานราก

มาตราส่วน

1:20



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยายฐานราก F0.60x0.60
และ F0.80x0.80


มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58113

S-09

14



ขยายฐานราก

มาตราส่วน

1:20



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมณชาล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยายฐานราก F1.00x1.00

มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58113

S-10 14



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบ
สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ออกแบบ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร




4-4



F4




6-6




F6


ขยายฐานราก F4,F6
มาตราส่วน 1:20




ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน
มาตราส่วน 1:20




ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้น (S)
มาตราส่วน 1:20



ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นห้องน้ำ
มาตราส่วน 1:20



ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณริมคาน
มาตราส่วน 1:20



ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าหลังคาน
มาตราส่วน 1:20

หมายเหตุ

* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม.



แบบบ้านสานฝัน
ของวิทยุใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายณัฏฐ์พิพัฒน์ จันทร์หา)

อนุมัติ
(นายสมณชาล สุดประเสริฐ)

แสดงแบบ
ขยายการวางพื้น
สำเร็จรูป SP แผ่นที่ 1/2

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58113

S-13 14



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมณชาล สุดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


ขยายการวางพื้น
สำเร็จรูปSPแผ่นที่ 2/2

มาตราส่วน 1: 20


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58113


S-14 14




ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณรอยตัดขาด
มาตราส่วน 1: 20



ลักษณะการหล่อพื้นเสริมกรณีพิเศษช่องว่างที่คานริม
มาตราส่วน 1: 20



ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณเสาหรือคานที่ไม่มีที่รองรับ
มาตราส่วน 1: 20



กรณียกระดับพื้นสำเร็จต่างระดับกัน
มาตราส่วน 1: 20

[illegible]

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล							
สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ท่อระบายน้ำโสโครก		ท่อระบายน้ำฝนแนวตั้ง		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ		หัวกระโหลกพร้อมตะแกรงกรอง
	ท่อระบายน้ำเสีย		รูระบายน้ำฝนรูปโดม		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ		ตะแกรงกรองผง (STRAINER)
	ท่อระบายอากาศ		รูระบายน้ำฝนแบบเรียบ		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ ชนิดออกด้านข้าง		เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน
	ท่อน้ำประปา		รูระบายน้ำด้านข้าง		ท่ออากาศผ่านหลังคา		ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม
	ท่อน้ำร้อน		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		ประตูน้ำ GATE VALVE		ฝักบัว
	ท่อระบายน้ำเสียรวม		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		BALL VALVE		สายฉีดชำระ
	ท่อระบายน้ำฝน		ลูกเปิดล้างท่อนบนพื้น		มาตรวัดน้ำ		WC. ส้วม
	ท่อระบายน้ำจากครัว		ลูกเปิดล้างท่อนบนพื้น		วาล์วลูกลอย		UR. โถปัสสาวะชาย
	ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร		ลูกเปิดล้างท่อใต้พื้น		ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ		LAV. อ่างล้างหน้า
	ท่ออุจจาระ		ปลั๊กอุดปลายท่อ		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์		SINK. อ่างซักล้าง
	สามทางทึวยาว		ลูกเปิดล้างท่อด้านข้าง		ข้อต่อลด		บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.10 การรับประกัน
- ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
- ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตุน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ
- ประตุน้ำชนิดต่างๆ ต้องใช้ชนิดทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.1 GATE VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.2 ประตุน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.3 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสู่กักน้ำ ล้วงชนิดหมอน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย
3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร
- 3.1 การวางท่อ
- 3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง จะต้องมีการ ป้องกันการชำรุดของท่อเนื่องจากกาขยายตัว หรือหดตัวของท่อและการหลุดตัวของอาคาร การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดจะต้องกระทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก
- 3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระบะที่ สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด
- 3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง โดยใช้เหล็กยึดท่อหรือเหล็กเสริมคอนกรีต พร้อมทั้งเทคอนกรีตหุ้มมิด หรือหล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นชั้นล่าง
- 3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันงม เศษขยะ ดินหรือสิ่งตัวและอื่นๆเข้าไปในท่อ
- 3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสตาปัตยกรรม

 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม	พินิจ , 1 - สถาปนิก
	สถาปนิก

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้แทนการสำนัก

วิศวกรรณ		วิศวกร
----------	---	--------

โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรวม	วิศวกร

ดูขงภภภ	๐ / ๐	๐
		๐

วิชาวรรณ	อม ๙	วิชากร
โพธิ์		วิชา

ผู้ตรวจการ		ผู้ตรวจการ
ผู้ตรวจการรวม		ผู้ตรวจการ

เครื่องกล	วิชาการ
	

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

814-1111

(นายสมณฑล สุภาพระเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแนว

รายการประกอบแบบ (แผนท 1)

มาตราส่วน	-
วัน/เดือน/ปี	19/10/59

เลขที่แบบ	SN-58079
-----------	----------

SN-02	8
-------	---



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย คุ้มประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น,
แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-58079

SN-04 8



แปลนระบบสุขาภิบาลหลังคา

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อนุมัติ

(นายสมชาย สุนทรศิริ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนระบบสุขาภิบาลหลังคา

มาตราส่วน

1 : 100

วัน/เดือน/ปี


19/10/59

เลขที่แบบ


SN-58079

SN-05


8



อ่างล้างหน้า (LAV)



ส้วมชนิดถังน้ำล้าง (FLUSH TANK)



แบบขยายช่องระบายน้ำฝน (RD)

ฝักบัวอาบน้ำ (SH)

ฝักบัวอาบน้ำ (SH)

ขนาดท่อที่ย่อยที่ต่อเข้าสู่ส้วม					
ส้วม	สัญลักษณ์	ขนาดท่อ (นิ้ว)			
		CW.	S.	V.	W.
โถส้วม (FT.)	WC.	1/2	4	2	-
โถส้วม (FV.)	WC1.	1	4	2	-
อ่างล้างหน้า	LAV.	1/2	-	1 1/2	2
โถปัสสาวะชาย	UR.	3/4	2	1 1/2	-
ฝักบัว	SH.	1/2	-	-	-
กอน้ำ	C.	1/2	-	-	-
อ่างล้าง	SINK.	1/2	-	1 1/2	2
ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น	FD.	-	-	-	2



แบบบ้านสาธิต
ของขัวนิคม
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตย์กรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตย์กรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 1)

มาตราส่วน
-


วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ SN-58079

SN-06


8




ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD)



ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO)



ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อใต้พื้น (CO)



แบบขยายฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC)



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมชาย สุนทรบุรี)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 2)

มาตราส่วน

-

วัน/เดือน/ปี


19/10/59

เลขที่แบบ

SN-58079

SN-07

8



หมายเหตุ

- 1) ท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
- 2) ทุกชั้นของอาคาร และทุกช่วงข้อต่อ และไม่มากกว่าความยาวท่อแต่ละท่อ
- 3) ทุกๆระยะ 1.0 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ
- 4) ทุกๆระยะ 1.2 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ

ระยะระหว่างที่ยึดท่อที่แขวนท่อหรือ ที่รองรับท่อต่างๆในแนวตั้งและแนวนอน

ขนาดท่อ มิลลิเมตร (นิ้ว)	ระยะระหว่างจุดยึดแขวนท่อ ในแนวตั้งและแนวนอน (เมตร)			
	ท่อเหล็กอานสังกะสี หรือท่อเหล็ก		ท่อพีวีซี	
	แนวตั้ง	แนวนอน	แนวตั้ง	แนวนอน
15 (1/2)	2.4	2.0	1.2	0.9
20 (3/4)	3.0	2.4	1.2	1.0
25 (1)	3.0	2.4	1.2	1.0
32 (1 1/4)	3.0	2.4	1.8	1.2
40 (1 1/2)	3.6	3.0	1.8	1.3
50 (2)	3.6	3.0	1.8	1.5
65 (2 1/2)	4.5	3.0	2.4	1.8
80 (3)	4.5	3.6	2.4	2.0
100 (4)	4.5	4.0	2.4	2.4

ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้แขวนท่อเดินในแนวระดับ

ขนาดของท่อ มิลลิเมตร (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น (มม.)
15 - 40 (1/2 - 1 1/2)	9
50 - 80 (2 - 3)	12
100 - 150 (4 - 6)	15



แบบบ้านสาสน์
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

แสดงแบบ
แบบขยายและตารางระยะ
การแขวนท่อ

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-58079

SN-08 8

แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สํารัณแบบงานระบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า

สํารัณแบบ	แสดงแบบ	สัญลักษณ์	รายละเอียด
EE-01	สํารัณแบบงานระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และรายละเอียดข้อกำหนด	⊕	ดวงโคมดาวไลน์ (DOWNLIGHT) ขนาด ๑100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน หลอดแอลอีดี ซีวเกลียว (ซีว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน
EE-02	รายละเอียดแผนผังแสงสว่าง		
EE-03	แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง		
EE-04	แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นล่าง		
		—	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์ ความสว่าง 800 ลูเมน
		—	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์ ความสว่าง 1,600 ลูเมน
		•	สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.
		⊖	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		⊖	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		Ⓜ	กล่องต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		Ⓜ	กริ่ง 2 เสียง ติดผนังต่ำจากเพดานประมาณ 0.20 เมตร
		Ⓜ	สวิตช์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		LP	แผนผังแสงสว่าง ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด


รายละเอียดข้อกำหนด

- การติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. ฉบับล่าสุด
- ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้า
 - สายวงจรย่อยแสงสว่าง สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม สายระหว่างดวงโคม และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายท่อพีวีซี (uPVC)
 - สายวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า สายระหว่างเต้ารับไฟฟ้า และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายท่อพีวีซี (uPVC)
 - รหัสสีของสายไฟฟ้า
 - สายมีไฟ (L) ใช้สายสีน้ำตาล
 - สายศูนย์ หรือ สายนิวทรัล (N) ใช้สายสีฟ้า
 - สายดิน (G) ใช้สายสีเขียว
- รายชื่อตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
 - แผนผังแสงสว่าง และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, BTICINO, SCHNEIDER, SIEMENS
 - ดวงโคมไฟฟ้า : L&E, PHILIPS, SECO, TEI, X-TRA BRITE, VICTOR, WINLIGHT, METROLIGHT
 - หลอดไฟฟ้า : OSRAM, PHILIPS, TOSHIBA
 - สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า : BTICINO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS
 - ท่อร้อยสายไฟฟ้าโลหะ : มอก.770-2533 อาทิ BLUE EGLE, DIAWA, PANASONIC, UI
 - ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อพีวีซีแข็ง : มอก.216-2524
 - ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อพีวีซีอ่อน (HDPE) : มอก.982-2533
 - ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อพีวีซี (uPVC) : BOSS, CLIPSAL, HACO
 - สายไฟฟ้า : มอก.11-2553 BANGKOK CABLE, DRAKA, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI S.SUPER CABLE



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร

โครงสร้าง  วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

สุขาภิบาล  วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

ไฟฟ้า  วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

เครื่องกล  วิศวกร

อนุมัติ
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
 (นางสมรมาศ สุกประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
สํารัณแบบงานระบบไฟฟ้า
สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า
และรายละเอียดข้อกำหนด

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ EE 58078

EE-01 4



รายละเอียดแผนงานติดตั้ง

หมายเหตุ

1. RCBO หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดมีเครื่องตัดไฟรั่วในตัว



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)

แสดงแบบ


รายละเอียดแผนงานติดตั้ง

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59




เลขที่แบบ EE 58078


EE-02 4



แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้ออกแบบ	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้ออกแบบ	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายโยชิฟิศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายสมชาย สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง	
มาตราส่วน 1 : 100	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ EE 58078	
EE-03	4



แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นล่าง 1 : 100

หมายเหตุ

- กรณีต้องการติดตั้งสายรัดค้ำภายใน ใ้ใช้สายรัดค้ำภายในชนิด TIEV 4C-0.65mm เดินในท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งสายอากาศฟ้าและจานดาวเทียม ใ้ใช้สายชนิด RG 6 เดินในท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใ้ใช้สายไฟฟ้าดังนี้
ขนาด (BTU/hr.) เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สายไฟฟ้า
- ไม่นเกิน 12,000 16AT,1P IC 6kA 2-2.5/G2.5 IEC 01-15 mm.
- ไม่นเกิน 18,000 20AT,1P IC 6kA 2-2.5/G2.5 IEC 01-15 mm.



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นางสมนชาล สุดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ EE 58078

EE-04 4



ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้นที่ 1
มาตราส่วน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
และพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ
ชั้นที่ 1

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ M 58109

M-01 1

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม						
2	หมวดงานสถาปัตย์กรรม		รวม						
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม						
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม						
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

 แบบที่ 2

แผ่นที่

 1 / 19

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ขุดดิน	32	ลบ.ม.						
	- ทรายราดหน้าอัดแน่น	5	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	29	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	282	ตร.ม.						
	- ค้ำแรงแบบหล่อคอนกรีต	352	ตร.ม.						
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	85	ลบ.ฟ.						
	- เสาค้ำ	43	ต้น						
	- ตะปู	88	กก.						
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	413	กก.						
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.	816	กก.						
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.	905	กก.						
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.	995	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	94	กก.						
	- ฝั้้นคอนกรีตสำเร็จรูปห้องเรียบ หน้า 5 ซม.	74	ตร.ม.						
	- คอนกรีตทับหน้า หน้า 5 ซม. Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	74	ตร.ม.						

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

 แบบที่ 2

แผ่นที่

 2 / 19

รายงานประมณเรศาคาคากอสราง
 บานครอบครัวไทยรวมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากแผ่ในระบอบประชาธิปไตย)

สถานประกอบการทั่วไป

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการเปลี่ยนที่

ANNUAL REPORT

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระมหาเถรานุเถระ

ປະສານການໂດຍ

ประเภท :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหล่ออิฐปูพรณ								
	- C 150 × 75 × 25 × 3.2 มม.	430	กก.						
	- C 100 × 50 × 20 × 3.2 มม.	715	กก.						
	- แผ่นเหล็ก ทนฯ 6 มม.	11	กก.						
	- พาสติกเส้นนิม	99	ตร.ม.						
	รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

หน้า 3 / 19

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ดูจากราคาแม่ และระบุแบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการเลขที่

แบบ ปส.4

กองมาตริฐานราคาดกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ປະເມີນຮາກເນື້ອໃນ

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๓๓

[illegible]

รายงานปริมาณการค้าค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากแผ่ ไม่มียกเบ้ารับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการเลขที่

આવૃત્તિ ૫૬.૪

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

- รายการเลขที่

આવૃત્તિ ૫૬.૪

คณะผู้บริหาร

พญ : บจก

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

หน้า 5 / 19

รายการประเมินราคาต่อก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากแผ่ มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการเลขที่

ملحق ٥.٤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

นางอุบลวรรณ วัฒนศิริกุล

- รายการเลขที่

ملحق ٥.٤

คณะกรรมการโรคติดต่อ

พญ : บก

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ดูรายการแม่แบบประกอบประกอบ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการการเปลี่ยนแปลง

ឆ្នោត ៧៥.៤

กองมาตราชูาเนราศากกลาง กรนโยบายธำการและผ่งผอง

ປະຊາທິປະໄຕ

- รายการเลขที่

ឆ្នោត ៧៥.៤

ประมาณการโดย

นาง : ปณณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานตกแต่งพื้น								
พ1	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	45	ตร.ม.						
พ2	- พื้นเทพื้นทรายผิวเตรียม ปูปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" x 12" ติดเข้าลิ้น	38	ตร.ม.						
	- ค่าแรงจัดพื้นไม้	38	ตร.ม.						
พ3	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	18	ตร.ม.						
พ4	- พื้นทำผิวขัดเรียบ	21	ตร.ม.						
	- พื้นทำผิวขัดเรียบเดิมเก็บลิ้น @ 0.10 ม.	5	ตร.ม.						
พ5	- พื้นเทพื้นทรายผิวเตรียมเรียบผสมกันซีเมนต์ ทำระบบกันซึมฉีดทา	22	ตร.ม.						
	- บัวฉียงฝังไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 12 มม. กว้าง 4"	70	เมตร						
	รวมข้อ 2.3 งานตกแต่งพื้น								
	2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบยาขาวครึ่งแผ่น	171	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉาบยาขาวเต็มแผ่น	17	ตร.ม.						
	- เสาเอ็นและคานทาบหลัง สำหรับผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	120	เมตร						
	- เสาเอ็นและคานทาบหลัง สำหรับผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	12	เมตร						
ผ1	- ผนังฉาบปูนเรียบ	362	ตร.ม.						
ผ1	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	76	ตร.ม.						
ผ2	- ผนังผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	44	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.4 งานผนังและผิวผนัง								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

မိမိ ၇ / ၁၉

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากแผ่ เสาเข็มระบบปลักอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการเลขที่

MSU 95.4

กรมโยธาธิการและผังเมือง กองมาตรฐานสถาปัตยกรรม

ประธานาธิบดี

- รายการเลขที่

MSU 95.4

ประมาณการโดย

พญ : บุญน

[illegible]

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสูบลมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (เคลื่อนขา)								
	- ถัมน้ำราบอีกได้รถ แบบมีถังพักน้ำ	2	ชุด						
	- อย่างอื่นนั้นแบบแฉวนหนึ่ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด						
	- กระดาษเงาสำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 1.00 ม. หน้า 5 มม.	2	ชุด						
	- ที่ใส่ปูนปิดกระเบื้องชรามิก	2	ชุด						
	- ราวแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ซากกระเบื้องชรามิก	2	ชุด						
	- ผูกข้อบานไม้ลายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	2	ชุด						
	- ผูกบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	2	ชุด						
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2	ชุด						
	- ผาดแขวนน้ำทั้งที่พื้นชนิดดักกลิ่น ท่อขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	- Stop Valve	6	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบลมไฟฟ้าและอุปกรณ์								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 9 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2** (ฐานราคาดูแลไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ขั้นบันได ผิวปูกระเบื้องชรามิก ขนาด 8' x 8'	7	เมตร						
	- จุกบันไดกระเบื้องชรามิก	11	เมตร						
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- แผงบังแดดระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 มม. @ 0.05 ม.	11	ตร.ม.						
	- ม้านั่ง ค.ส.ก.กว้าง 0.40 ม. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ	1.30	เมตร						
	รวมข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	2.9 งานทาสี								
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก เกรดที่ 2	517	ตร.ม.						
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน เกรดที่ 2	262	ตร.ม.						
	- สีน้ำมันทาไม้	30	ตร.ม.						
	- โฟลิ่งปูพื้น	38	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.9 งานทาสี								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 10 / 19

รายงานประมณเรศาคาคาก่อสร้ง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากแผ่ เอมระบงปรบอากา)

สถานประกอบการทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

ປະໂຫກາດ)

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

กรมการศาสนา

- รายการรื้อถอน

แบบ ป5.4

หน้า : ๑๒๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานระบบท่อใต้ดินก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ (PVC Class 8.5)		รวม						
	3.2 งานระบบท่อประปา (PVC Class 13.5)		รวม						
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร		รวม						
รวมข้อ 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล									

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

မိမိ၏ 11 / 19

52

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ดูจากราคาแม่ และระบุแบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาทการโต้ตอบ

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

นางสาวนฤมล นิลน้อย

- รายการเลขที่

משב 25.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานระบบท่อใต้โครง ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ								
	3.1.1 ท่อ PVC Class 8.5								
	- ท่อ ขนาด Ø 1½"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 2"	24	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 2½"		เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 4"	16	เมตร						
	3.1.2 ข้อต่อ ข้อย้อยต่าง		รวม						
	3.1.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.1.4 งานทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ทาสีฉนวนท่อ		รวม						
	3.1.5 FCO								
	- ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	2	ชุด						
	3.1.6 FD ขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	3.1.7 P-TRAP ขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	3.1.8 AVC ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.9 ข้อต่ออ่อน	3	ชุด						
	- ขนาด Ø 2"								

58178 บัญชีครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

မေလ ၁၂ / ၁၉

รายงานประมาณราคาก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากแผ่ เสาเข็มแบบปูล้ออากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการการเปลี่ยนแปลง

ឆ្នេរ ៧៥.៤

กองมาตราชูาเนราศากกลาง กรนโยบายธำการและผู่ผู่อง

ປະຊາທິປະໄຕ

ประมาณการโดย

พญ : ๐๔๓๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 3"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	4	ชุด						
	รวมข้อ 3.1 งานระบบท่อโอเล็คริก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ								
	3.2 งานระบบท่อประปา (PVC Class 13.5)								
	3.2.1 ท่อ PVC Class 13.5								
	- ท่อ ขนาด Ø 1/2"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 3/4"	60	เมตร						
	3.2.2 ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ		รวม						
	3.2.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.2.4 งานทดสอบ ทดตรวจสอบ ทดหาสิ่งผิดปกติ		รวม						
	3.2.5 ก้อนน้ำ ขนาด Ø 1/2"	2	ชุด						
	3.2.6 Stop Valve ขนาด Ø 1/2"	7	ชุด						
	3.2.7 ประตุน้ำ ขนาด Ø 3/4"	2	ชุด						
	3.2.8 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปา	1	ชุด						
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

หน้า 13 / 19

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากแผ่ เสาเข็มแบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

- วิทยาศาสตร์

အပူချိန် ၂၄.၄

กรมโยธาธิการและผังเมือง กองมาตรฐานสถาปัตยกรรม

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

พญ : ๒๕๓๗

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม						
	4.2 พ้อย์สาย และสายไฟฟ้า		รวม						
	4.3 ตัวงัดไฟฟ้า และมิเตอร์ไฟฟ้า		รวม						
	4.4 สวิตช์ และเต้ารับ		รวม						
รวมข้อ 4 หมวดงานระบบไฟฟ้า									

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

 แบบที่ 2

แผ่นที่

 15 / 19

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ LP								
	- แผงย่อย 8 วงพร้อมเมนกันดูด 45AT 2P IC 10 kA (RCBO)	1	ชุด						
	- MINIMATE CB. 20AT 1P IC 6 kA (ลู่อ้อย)	4	ชุด						
	- MINIMATE CB. 16AT 1P IC 6 kA (ลู่อ้อย)	2	ชุด						
	- RACK 2 ช่องพร้อมลูกถ้วยและอุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด						
	- หลัสายดิน ขนาด ๑ 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1	ชุด						
	- EXOTHERMIC WELDING (การเชื่อมแบบหลอมละลาย)	1	ชุด						
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	4.2 พ้อย์สาย และสายไฟฟ้า								
	- พ้อย์สี่เหลี่ยม 1 นิ้ว	13	เมตร						
	- พ้อย์สี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว (คิดที่ระยะทาง 20 เมตร)	30	เมตร						
	- พ้อย์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว	398	เมตร						
	- สาย IEC 01 10 ตร.มม. (คิดที่ระยะทาง 20 เมตร)	45	เมตร						
	- สาย IEC 01 4 ตร.มม.	30	เมตร						

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

 แบบที่ 2

แผ่นที่

 16 / 19

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC 01 2.5 ตร.มม.	1,090	เมตร						
	- สาย NYV 2.5 ตร.มม.	30	เมตร						
	- สาย NYV 1.5 ตร.มม.	28	เมตร						
	- เบ็ดตลิ่ง		รวม						
	4.2 ท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้า								
	4.3 ดวงโคมไฟฟ้า และมิเตอร์ไฟฟ้า								
	- ดวงโคมทาวนเฮท์	24	ชุด						
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือยติดลอย 18 วัตต์	2	ชุด						
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือยติดลอย 36 วัตต์	1	ชุด						
	4.3 ดวงโคมไฟฟ้า และมิเตอร์ไฟฟ้า								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 17 / 19

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.4 สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 1 ช่อง ติดผนังร้อยผนัง	15	ชุด						
	- สวิตช์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังร้อยผนังเสา	2	ชุด						
	- กริ่ง 2 เสียง ติดผนัง	2	ชุด						
	- กล่องต่อสายสวิตช์เครื่องทำน้ำเย็น ติดผนังร้อยผนัง	1	ชุด						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มิชาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดผนังร้อยผนัง	11	ชุด						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มิชาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ติดผนังร้อยผนัง	2	ชุด						
	4.4 สวิตช์ และเต้ารับ								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 18 / 19

รายการประเมินผลระดับการศึกษาสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้กระดานปูพื้นอาคาร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

- ๔๕๖ -

ឆ្នោត ៧៥.៤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประมาณการโดย

พญ : ๑๕๓๘

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 1 / 19

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
แบบที่ 2 (ฐานรากเสาเข็ม ฝังระบบปรั้อากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

- หมายเลข

แบบ ป.ร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประสบการณ์ชีวิต

ประมาทการโดย

หน้า : ๑๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด ๑0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	92	ตัน						
	- ชุดดิน	42	ลบ.ม.						
	- พรวนหน้าท้องแน่น	5	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	30	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	286	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	357	ตร.ม.						
	- ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	86	ลบ.ฟ.						
	- เสาค้ำ	43	ตัน						
	- ตะปู	90	กก.						
	- เหล็กเสริม SR 24 ๑ 6 มม.	413	กก.						
	- เหล็กเสริม SR 24 ๑ 9 มม.	827	กก.						
	- เหล็กเสริม SD 40 ๑ 12 มม.	988	กก.						
	- เหล็กเสริม SD 40 ๑ 16 มม.	995	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	97	กก.						
	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ ทหนา 5 ซม.	74	ตร.ม.						

รายการประมวลราคาการศึกษา
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ระแนงบังแดด)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

આવૃત્તિ ૫૬.૪

กองมาตฐฐานราคารากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการโรคติดต่อ

พญ : ๐๔๕๖

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 3 / 19

รายการประเมินค่าตัวก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานราคาเฉลี่ย ไม่มียกเว้นภาษีอากร)

สถานทีที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

משפט 5.4

กองมาตฐานในราชบัณฑิตยสถาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

คณะกรรมการ

หน้า : ๑๒๓

[illegible]

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ระบุแบบรับน้ำหนัก)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

- ๕ -
รายการสุ่ม

ឆ្នេរ ៧៥.៤

กองมาตริฐานราคาดกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ປະຊາທິປະໄຕ

ประมาณการโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

หน้า 5 / 19

รายงานประมาณาและราคาต่่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวชาวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (บ้านราคาเส้าแพง งบประมาณบปรับจากภาค)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการเลขที่

MSB v5.4

กองมาตฐานศาลากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ປະສານສານ

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝังท่อตาม								
๘1	- ฝังท่อตามแนบยี่สิบซม. ทน 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.00 ม.	82	ตร.ม.						
๘2	- ฝังท่อตามแนบยี่สิบซม. ติดตามชั้น ทน 9 มม. โครงสร้างอลูมิเนียมอบสี ทุ๊บบาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.#	9	ตร.ม.						
๘3	- ฝังท่อตามแนบไปเบอร์ซีเมนต์ ทน 4 มม. ติดชนิด โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.	25	ตร.ม.						
๘๔	- ฝังท่อตามแนบไปเบอร์ซีเมนต์ ทน 4 มม. มีช่องระบายอากาศ ติดชนิด โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.	59	ตร.ม.						
๘5	- ฝังท่อตามฉาบปูนเรียบ - แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมพอลิเอสเตอร์กัน ทน 6" - มอบผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ทน 8 มม. กว้าง 3"	- 95 199	ตร.ม. ตร.ม. เมตร						
	รวมข้อ 2.2 งานฝังท่อตาม								

รายการประมาณราคาต่อตาราง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ระบุแบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

- រាយការណ៍ទូទៅ -

အလုပ် ပုံစံ.4

กองมาตฐฐานราคารากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการโรคติดต่อ

เพลง : 32 กุณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานตกแต่งพื้น								
พ1	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	45	ตร.ม.						
พ2	- พื้นเหนือบมราดยาสีเขียว ปูปรักไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" x 12" ที่เข้กลื่น	38	ตร.ม.						
	- ค่าแรงจัดพื้นไม้	38	ตร.ม.						
พ3	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	18	ตร.ม.						
พ4	- พื้นทำผิวขัดเรียบ	21	ตร.ม.						
	- พื้นทำผิวขัดเรียบสีส้มกลื่น @ 0.10 ม.	5	ตร.ม.						
พ5	- พื้นเทพื้นทรายยัดตัวมีนเรียบผสมกันสีม ทำระบบกันซึมชนิดททา	22	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 12 มม. กว้าง 4"	70	เมตร						
	รวมข้อ 2.3 งานตกแต่งพื้น								
	2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบยาตัง หน้าตังแผ่น	171	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉาบยาตัง หน้าตังแผ่น	17	ตร.ม.						
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐฉาบยาตัง	120	เมตร						
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐฉาบยาตัง	12	เมตร						
ผ1	- ผนังฉาบปูนเรียบ	362	ตร.ม.						
ผ1	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	76	ตร.ม.						
ผ2	- ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ขนาด 8" x 8"	44	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.4 งานผนังและผิวผนัง								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 7 / 19

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
แบบที่ 2 (ดูารากาเสาเข็ม ไม้ระแนงป้ออากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการเลขที่

မူလပုဒ် ၂၄.၄

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

คณะกรรมการ

หน่วย : บาท

[illegible]

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสูบลินท์และอุปกรณ์ (เคลื่อนขาว)								
	- ตัวมัน้รบบชักโครก แบบมีถังพักน้ำ	2	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด						
	- กระเบื้องเส้ารูป ขนาด 0.50 x 1.00 ม. ทน 5 มม.	2	ชุด						
	- ที่ใส่ส้ว ชนิดกระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- รวามชนวน้ำ ขนาดยาว 0.60 ม. ขากระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	2	ชุด						
	- ฝักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	2	ชุด						
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2	ชุด						
	- ฝาดระบายน้ำทั้งที่พื้นชนิดดักกลิ่น ท่อขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	- Stop Valve	6	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบลินท์และอุปกรณ์								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 9 / 19

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง **บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2** (ฐานราคาเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า

แบบเลขที่ S58113, AR S8002, SN-S8079, E58078

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ขั้นบันได ฝักบัวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8'x 8'	7	เมตร						
	- จมูกบันไดกระเบื้องเซรามิค	11	เมตร						
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- แฉงบังแดดระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 มม. @ 0.05 ม.	11	ตร.ม.						
	- ม้านั่ง ค.ส. กว้าง 0.40 ม. ฝักบัวกระเบื้องเคลือบ	1.30	เมตร						
	รวมข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	2.9 งานทาสี								
	- สีอะคิลิค 100% ชนิดทากายนอก เกรดที่ 2	517	ตร.ม.						
	- สีอะคิลิค 100% ชนิดทากายใน เกรดที่ 2	262	ตร.ม.						
	- สีน้ำมันทาไม้	30	ตร.ม.						
	- โฟลียูรีเทน	38	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.9 งานทาสี								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 10 / 19

รายการประมวลราคาการศึกษา
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ระแนงบังแดด)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

លេខ ៧៥.៤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการโรคติดต่อ

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 11 / 19

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ระแนงปรี้อากา)

สถานศึกษาที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

משב 25.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจวบคิวิธราช

พระยาสุรสีห์

หน้า : ๑๕๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานระบบท่อโพลีเอทิลีน ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ								
	3.1.1 ท่อ PVC Class 8.5								
	- ท่อ ขนาด Ø 1½"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 2"	24	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 2½"		เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 4"	16	เมตร						
	3.1.2 ท่อต่อ ข้อต่อต่างๆ		รวม						
	3.1.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.1.4 งานทดสอบ ทิศทางเสถียร ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ		รวม						
	3.1.5 FCO								
	- ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	2	ชุด						
	3.1.6 FD ขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	3.1.7 P-TRAP ขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	3.1.8 A/C ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.9 ข้อต่ออ่อน								
	- ขนาด Ø 2"	3	ชุด						

รายการประมวลราคาการศึกษา
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ระแนงบังปูนอาคาร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

- រាយការណ៍ទូទៅ -

ឆ្នាំ ២០១៤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการโรคติดต่อ

เพลง : บทเพลง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 3"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	4	ชุด						
	รวมข้อ 3.1 งานระบบท่อใต้ดินกัก พร้อมถัง และท่ออากาศ								
	3.2 งานระบบท่อประปา (PVC Class 13.5)								
	3.2.1 ท่อ PVC Class 13.5								
	- ท่อ ขนาด Ø 1/2"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 3/4"	60	เมตร						
	3.2.2 ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ		รวม						
	3.2.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.2.4 งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำฉนวนกันท่อ		รวม						
	3.2.5 ถักม้วน ขนาด Ø 1/2"	2	ชุด						
	3.2.6 Stop Valve ขนาด Ø 1/2"	7	ชุด						
	3.2.7 ประตูน้ำ ขนาด Ø 3/4"	2	ชุด						
	3.2.8 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปา	1	ชุด						
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 13 / 19

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ระแนงปรี้อากา)

สถานศึกษาที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการเลขที่

આવૃત્તિ ૫૬.૪

กองมาตฐานในราศากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจวบคิวิธราช

พระยาสุรสีห์

พญ : ๒๕๓๖

[illegible]

กองมาตรฐานราคากลาง
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	4.1. แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม						
	4.2. ท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้า		รวม						
	4.3. ตัวโคมไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า		รวม						
	4.4. สวิตช์ และเต้ารับ		รวม						
รวมข้อ 4 หมวดงานระบบไฟฟ้า									

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
 แบบที่ 2

แผ่นที่
 15 / 19

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
 แบบที่ 2
 (ฐานราคาเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง
 ทั่วไป

แบบเลขที่
 S58113, AR 58002, SN-58079, E58078

รายการเลขที่
 -

แบบ
 ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1. แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ LP								
	- แผงย่อย 8 วงจรพร้อมเมนกันดูด 45AT 2P IC 10 kA (RCBO)	1	ชุด						
	- MINUTUBE CB, 20AT 1P IC 6 kA (ลู่อ้อย)	4	ชุด						
	- MINUTUBE CB, 16AT 1P IC 6 kA (ลู่อ้อย)	2	ชุด						
	- RACK 2 ช่องพร้อมลูกถ้วยและอุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด						
	- พลาสติกดิน ขนาด ๑ 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1	ชุด						
	- EXOTHERMIC WELDING (การเชื่อมแบบหลอมละลาย)	1	ชุด						
	4.1. แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	4.2. ท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้า								
	- พิวรีซีทีเหลือง 1 นิ้ว	13	เมตร						
	- พิวรีซีทีเหลือง 3/4 นิ้ว (คิดที่ระยะทาง 20 เมตร)	30	เมตร						
	- พิวรีซีทีเหลือง 1/2 นิ้ว	398	เมตร						
	- สาย IEC 01 10 ตร.มม. (คิดที่ระยะทาง 20 เมตร)	45	เมตร						
	- สาย IEC 01 4 ตร.มม.	30	เมตร						

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
 แบบที่ 2

แผ่นที่
 16 / 19

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ระบุแบบรับน้ำหนัก)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

- ๔ -
 รายละเอียดการปฏิบัติงานที่...

ឆ្នាំ ២៥៤៤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประมาณการโดย

พญ : ๐๕๓๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC 01 2.5 ตร.มม.	1,090	เมตร						
	- สาย NY 2.5 ตร.มม.	30	เมตร						
	- สาย NY 1.5 ตร.มม.	28	เมตร						
	- เบ็ดเตล็ด		รวม						
	4.2 ท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้า								
	4.3 ตารางไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า								
	- ตารางตามลิ้นท์	24	ชุด						
	- ตารางท่อร้อยสายแบบเบรียติดลอย 18 วัตต์	2	ชุด						
	- ตารางท่อร้อยสายแบบเบรียติดลอย 36 วัตต์	1	ชุด						
	4.3 ตารางไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2

แผ่นที่ 17 / 19

รายงานประมาณาและราคาต่่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวชาวไทยร่วมสมัย แบบที่ 2 (บ้านราคาเส้าแพง งบประมาณบปรับจากภาค)

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ 558113, AR 58002, SN-58079, E58078

- รายการเปลี่ยนแปลง

အမျှ ပုံ ၄.၄

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ປະຊາທິປະໄຕ

ประมาทการโดย

หน้า : ๑๒๗

[illegible]

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้

3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

5. แนวรั้วของอาคาร

5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้รั้วแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้รั้วแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนนั้น
- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้รั้วแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้รั้วแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้รั้วแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้รั้วแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

7. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

- 7.1 ผังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- 7.2 ผังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพตำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแบบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

คณะผู้จัดทำโครงการแบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

ที่ปรึกษา

๑. นายมณฑล สุคประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่
๓. นางสาวศิริภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นายพิชัย อุทัยเชษฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะทำงานกำกับดูแล

๑. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมล
๒. นายเสถียร เจริญเหรียญ
๓. นายอิทธิราช กนกเวทย์นธ์
๔. นายสุธี ปิ่นไพลี
๕. นายวิชาติ อรุณมานะกุล
๖. นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
๗. นายนภดล สวาสต์ญาติ
๘. นายชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์
๙. นายดุชนันท์ เจริญลาภ
๑๐. นายจิรศักดิ์ ภู่วไลวัฒนกิจ
๑๑. นายพีรพงศ์ จันทรา
๑๒. นายวิรัชต์ ทองรว
๑๓. นายกนก สุจิตต์ชัย
๑๔. นายนิเวศน์ ล้ำเลิศลักษณ์ชัย
๑๕. นายสมชาติ จิตใหญ่
๑๖. นายสุนทร น้ำเพชร

คณะทำงานออกแบบและประมาณราคา

สำนักสถาปัตยกรรม

๑. นายสุภาพ เนถาวร
๒. นายธีรวิทย์ เทพไชย
๓. นางสาวนิตมา คุดตะสิงค์
๔. นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
๕. นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์
๖. นางสาวรมน แสงชมพู
๗. นางสาวจุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์
๘. นายภูวนัฐ คงสมโอษฐ์
๙. นางสาวพรรณวรรณ สุขทรศนีย์
๑๐. นายปกรณ์ อินทะกนก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

๑. นางสาวอดิษฐ์ สิ้นศิลาเกตุ
๒. นายวัชรินทร์ เกิดบุญ
๓. นายอรชาติ พาศิครีพาผล
๔. นายสรพงษ์ พันคง
๕. นายณัฐพงษ์ พรสง่า
๖. นายอาทิตย์พร พสุธาวังศ์
๗. นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์

กองมาตรฐานราคากลาง

๑. นายวรสันต์ อธิรัตน์
๒. นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย
๓. นายสุรพล กุหลาบศรี
๔. นายสุบรรณ วงศ์คำจันทร์
๕. นายสุรัชย์ สิริโกชนพานิช
๖. นายเลิศศักดิ์ จงธรรม
๗. นายธรรมนุญ คุ่มภัย
๘. นายธนดล อยู่สำราญ
๙. นายปิติ นิจัง
๑๐. นายมานะชัย ศรีสุรินทร์
๑๑. นายอรรถกร พันปี
๑๒. นายศราวุธ น้อยสุวรรณ
๑๓. นายจตุพล อินทร
๑๔. นายพุดตาล น้อยวัน
๑๕. นายวินิจ เรือนแก้ว
๑๖. นายศรัณย์ สุขเกิด
๑๗. นายวีรภัทร ว่องไว
๑๘. นางสาวกรพินธ์ คชินทร

คณะทำงานประสานงาน

๑. นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัตน์
๒. นางภัททิรา สุริวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ ๓ : ตุลาคม ๒๕๕๙

พิมพ์ที่ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๙๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๓๘๑,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๘๒๔,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๙,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๑๐๒,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๐๒๗,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๔๕๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๗๐๓,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๖๒๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๑,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๘๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๒,๐๓๕,๐๐๐ บาท

บ้านसानฟั้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐

