



แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ
โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕



บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

๑ ห้องนอน ๑ อเนกประสงค์ ๑ ห้องน้ำ

สารบัญ

แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

	หน้า		หน้า
แบบสถาปัตยกรรม		บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)	
● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 16	1	● แบบฐานรากแผ่ ทั่วไป	42
		● แบบฐานรากแผ่ เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2	56
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง		● แบบฐานรากแผ่ เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3	70
● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 14	17	● แบบฐานรากเสาเข็ม ทั่วไป	84
		● แบบฐานรากเสาเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2	98
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล		● แบบฐานรากเสาเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3	112
● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 07	31		
		หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	128
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า			
● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 04	38		

รายการประกอบแบบบ้านผู้สูงอายุ

1. วัตถุประสงค์

เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบหมายในการดำเนินการออกแบบโครงการแบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นแบบบ้านที่คำนึงถึงการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ และยังสามารถรองรับคนพิการ และ/หรือคนทุกเพศทุกวัยด้วย นอกจากนี้โครงการแบบบ้านดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ก่อสร้างบ้านได้ ตามขนาดครอบครัว งบประมาณ และความเหมาะสมของลักษณะภูมิศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการออกแบบอาคารเพื่อประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อบริการประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น

2. รายละเอียดประกอบแบบ

2.1 การวางผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องการทำวางผังบริเวณให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกำหนดระดับของอาคารและระดับพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความลาดเอียง เพื่อการระบายน้ำตามรูปแบบรายการที่กำหนด ก่อนดำเนินการต่อไป

2.2 งานสถาปัตยกรรม

ก. งานพื้น

- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันเรียบ หรือผิวขัดหยาบ ให้แต่งระดับผิว ค.ส.ล. ด้วยปูนทรายให้เรียบสม่ำเสมอ หรือมีความลาดเอียงไปสู่ด้านนอกอาคาร
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยาง ขนาด 6”x36” ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ตามแบบระบุใช้ของที่ผลิตในประเทศ
- บัวเชิงผนัง ใช้บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4” หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (สีกำหนดระหว่างก่อสร้าง)
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ขนาด 12”x12” หรือ 16”x16” นีว ตามแบบระบุ พื้นห้องน้ำใช้กระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ตาม มอก. 2508–2555 ก่อนปูกระเบื้องให้ทำกันซึมซีเมนต์เบส ใช้ของที่ผลิตกันซึมในประเทศ และใช้ปูนกาวซีเมนต์และยาแนวผลิตภัณฑ์ในประเทศ
- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง ให้ใช้กรวดเม็ดละเอียด เบอร์ 5 และต้องล้างให้สะอาดปราศจากเกลือแร่ ไม่มีเปลือกหอยและสารอื่นเจือปน

หมายเหตุ – รายละเอียดโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ให้ดูตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

- การเตรียมผิวพื้นและการปูกระเบื้องให้ทำตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข. งานผนัง

- ผนังทั่วไปก่ออิฐมวลเบ่ครึ่งแผ่น อิฐต้องเป็นอิฐที่แกร่ง เมาสุกเสมอ ไม่บิดเบี้ยว ต้องพรมน้ำให้ชุ่ม ก่อนก่อ
- การก่อชนคาน เสา หรือเอ็น ค.ส.ล. ต้องเสียบเหล็ก RB6 มม. ทุกระยะไม่เกิน 40 ซม. โดยยื่นออกมา 25 ซม. และฝังในเสาหรือคาน ค.ส.ล. 10 ซม.
- การก่อชนกันเป็นมุม การก่อเว้นช่องสำหรับติดตั้งประตูหน้าต่าง และทุกระยะที่เกิน 2 เมตร ของความสูงผนังและทุกระยะที่เกิน 3 เมตร ของความยาวผนังให้ทำเอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. หนาเท่าผนังที่ก่อสร้างและกว้าง 10 ซม. เสริมเหล็ก 2–RB6 มม. และมีปลอกเหล็ก RB6 @ 0.20 ม
- ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดตามแบบรายการที่ระบุ ใช้กระเบื้องเซรามิกผิวมันหรือด้านชนิดผนังภายใน ตาม มอก. 2508–2555

ค. งานฝ้าเพดาน

- ให้ใช้ฝ้าเพดานตามรูปแบบรายการที่ระบุ
- ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับยึดแผ่นฝ้า ตาม มอก. 863–2532 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ง. งานหลังคา

- โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง
- วัสดุหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) ตาม มอก. 1128–2535 ได้แผ่นติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ที่ผลิตภายในประเทศ

จ. งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์
- ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ใช้อลูมิเนียมอบสี ตาม มอก. 284–2530
- ประตู UPVC. และวงกบ UPVC. พร้อมอุปกรณ์ล็อค ใช้มือจับชนิดก้านโยกสำหรับบานเปิด
- ประตูบานเปิดทั่วไปใช้บานพับประตู ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. 759–2531 ขนาด 4x3” บานละ 3 จุด ติดตั้งตามกรรมวิธีผู้ผลิต
- กลอนทั่วไปใช้กลอนโลหะชุบโครเมียม ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ฉ. งานห้องน้ำ-ส้วม และสุขภัณฑ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายห้องน้ำ-ส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ
- การเดินท่อน้ำประปา-ท่อน้ำทิ้ง-ท่อส้วม ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการวิศวกรรมสุขาภิบาล

ช. งานสี

- งานทาสีผนังคอนกรีต-ปูนภายนอก
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100% กึ่งเงาทั้งด้านสำหรับทาภายนอก ตาม มอก. 2321–2549
- งานทาสีผนังคอนกรีต-ปูนภายใน ฝ้าเพดานภายใน
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100% สำหรับทาภายใน ตาม มอก. 272–2549 เกรด A
- งานทาสีไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ไม้ฝาสำเร็จรูป
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า หรือสีรองพื้นสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100 % สำหรับทาไม้สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
- งานทาสีเหล็กและไม้
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นเหล็กกันสนิม หรือสีรองพื้นกันยางไม้ (ALUMINIUM WOOD PRIMER) ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีน้ำมันชนิดปลดสารตะกั่ว
- วิธีการและขั้นตอนการทาสี ให้ทารองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว โดยส่วนผสมใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต






หมายเหตุ วัสดุต่างๆดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง


2.3 งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.

ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

2.4 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและมาตรฐานการประปาฯ

2.5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายคธาทิพย์ เขียมเกตุ) สถาปนิกใหญ่	
 (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน	1: 75
วัน/เดือน/ปี	2565
เลขที่แบบ	AR 65023
A–02	16




หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง ส่วนประกอบอาคารเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริง ให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- หากนำแบบดังกล่าวไปก่อสร้าง เห็นควรจัดทำผังบริเวณ ทดสอบ การรับน้ำหนักของดิน รวมทั้งต้องจัดทำราคากลางขึ้นใหม่ตาม ระเบียบของทางราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปและยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.การผังเมือง ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น
- A = ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม. หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- รางระบายน้ำให้ต่อลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อตกไขมันแนวท่อน้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล

ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

สถาปนิก

(นายครุฑ วัฒนกุล)

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ผังบริเวณ

มาตราส่วน

1 : 75

วัน/เดือน/ปี


2565

เลขที่แบบ

AR 65023

A-03

16



โครงการรณรงค์ในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อ.พ.

(นายคราพิทย์ เขียวเกษมลา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

อ.พ.

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนพื้น

มาตราส่วน

1 : 75

วัน/เดือน/ปี


2565

เลขที่แบบ

AR 65023

A-04

16



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

จ.พ.

(นายคราพิทย์ เขียมกมล)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

จ.พ.

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนหลังคา

มาตราส่วน

1: 75

วัน/เดือน/ปี

2565

เลขที่แบบ

AR 65023

A-05

16



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

นายคณิศร งามจิตต์

(นายคณิศร งามจิตต์)

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รูปด้าน 1, รูปด้าน 2


มาตราส่วน 1: 75

วัน/เดือน/ปี 2565


เลขที่แบบ AR 65023

A-06


16



รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1 : 100





รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1 : 100



รูปด้าน

มาตราส่วน 1 : 100



รูปด้าน

มาตราส่วน 1 : 100



โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อ.พ.

(นายคราพิทย์ เข็มเกตุ)

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รูปด้าน 3, รูปด้าน 4

มาตราส่วน

1 : 75

วัน/เดือน/ปี



2565

เลขที่แบบ

AR 65023

A-07

16



โครงการฝึกอบรมในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายครุฑ วัฒนกุล)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รูปตัด A-A , รูปตัด B-B

มาตราส่วน 1 : 75


วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023


A-08

16

		กล่องรางประตูกรุด้วยอลูมิเนียมอบสี ติดตั้ง DOOR STOPPER ภายในราง		กล่องรางประตูกรุด้วยอลูมิเนียมอบสี ติดตั้ง DOOR STOPPER ภายในราง ลูกฟักกระจกทางเลือก แนะนำเพื่อความปลอดภัย				 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
								ผู้ออกแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง	
								แบบ บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)	
①		②		③		①		สำนักสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการสำนัก	
ชนิดบาน	บานเลื่อนคู่	ชนิดบาน	บานเลื่อนเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเลื่อนเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเลื่อนสลับ	สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
วงกบ	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ทาสี	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ทาสี	วงกบ	อลูมิเนียมอบสี สีขาว		สถาปนิก
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	กรอบบาน	—	กรอบบาน	—	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	บานประตูสำเร็จรูป UPVC.	บาน	บานประตู UPVC. ลูกฟักกระจก	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	 ผู้อำนวยการสำนัก	
อุปกรณ์	อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด	อุปกรณ์	อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด	อุปกรณ์	อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	วิศวกรรม	วิศวกร
หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องนั่งเล่น ติดตั้งบานมุ้งลวด	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องนอน หลังบ้าน	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณห้องน้ำ	หมายเหตุ	ติดตั้งบานมุ้งลวด	โครงสร้าง	วิศวกร
								วิศวกรรม	วิศวกร
								สุขาภิบาล	วิศวกร
								วิศวกรรม	วิศวกร
								ไฟฟ้า	วิศวกร
								วิศวกรรม	วิศวกร
								เครื่องกล	วิศวกร
								 (นายคราติพย์ เข็มเกมลา) สถาปนิกใหญ่	
								อนุมัติ (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
②		③		④				แสดงแบบ แบบขยายประตู- หน้าต่าง	
ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเหลื่อมสลับติดตาย	ชนิดบาน	บานเกล็ดติดตาย			มาตราส่วน 1: 75	
วงกบ	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสี			วัน/เดือน/ปี 2565	
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	กรอบบาน	—	บาน	เกล็ดอลูมิเนียมอบสี สีขาว (หน้าตัดชนิดกันน้ำย้อน)			เลขที่แบบ AR 65023	
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	กระจกฝ้า หนา 5 มม.					A-09 16	
อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด				
หมายเหตุ		หมายเหตุ	พร้อมติดตั้งตาข่ายกันแมลง	หมายเหตุ	พร้อมติดตั้งตาข่ายกันแมลง				



แบบขยายแปลนห้องน้ำ
มาตราส่วน 1 : 25



รูปตัด
มาตราส่วน 1 : 25

รายการประกอบแบบห้องน้ำ

สัญลักษณ์	รายละเอียด	สี
WC.	โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	ขาว
LAV.1	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง+ ก๊อกพร้อมอุปกรณ์	ขาว
M.	กระจกเงา หนา 6 มม. เจียรปรีขอบ (ขนาดตามแบบ)	
SH.	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	
SP.	ที่ใส่สบู่	
S.	สายชำระ	
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ	ขาว
H.1	ราวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม	
K.	ก๊อกน้ำ	
FD.	รูระบายน้ำทั้งที่พื้น ๑3" ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ่น	

หมายเหตุ - สุขภัณฑ์ทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตาม มอก.
- ติดตั้ง STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม สำหรับน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ทุกจุด



โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

สถาปนิกใหญ่

(นายคราพิทย์ เข็มงามลา)

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายห้องน้ำ WC.
รายการสุขภัณฑ์



มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023

A-10

16



มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อ.พ.

(นายคราพิทย์ เขียวเกตุ)

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

อ.พ.

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายห้องน้ำ WC.
มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์


มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023


A-11

16




แบบขยายราวจับอ่างล้างหน้าคนพิการ

มาตราส่วน 1: 25



แบบขยายราวจับโถส้วมคนพิการ


มาตราส่วน 1: 25



รูปตัด

แบบขยายราวจับเพื่อนำไปสู่สุขภัณฑ์

มาตราส่วน 1: 25



รูปด้านข้าง

หมายเหตุ – ราวจับห้องน้ำคนพิการทั้งหมดสามารถใช้ชนิดสำเร็จรูปได้ โดยขนาดต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุในแบบ



โครงการรณรงค์ในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนกุล

(นายวิชาญ วัฒนกุล)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

มาตรฐานการติดตั้งราวทรงตัว
ในห้องน้ำคนพิการ


มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565







เลขที่แบบ AR 65023


A-12

16




แบบขยายทางลาดเอียง R.1
 มาตรฐาน 1 : 25

 โครงการเมืองในโอกาสสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม  สถาปนิก  สถาปนิก	
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม  วิศวกร	
โครงสร้าง  วิศวกร	
วิศวกรรม  วิศวกร	
สุขาภิบาล  วิศวกร	
วิศวกรรม  วิศวกร	
ไฟฟ้า  วิศวกร	
วิศวกรรม  วิศวกร	
เครื่องกล  วิศวกร	
 (นายคราพิทย์ เขียวเกษมลา) สถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แบบขยายทางลาดเอียง R.1	
มาตรฐาน 1: 25	
วัน/เดือน/ปี 2565	
เลขที่แบบ AR 65023	
A-13	16



รูปตัด
มาตราส่วน 1 : 25
A-14



รูปตัด
มาตราส่วน 1 : 25
A-14



โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายคราพิทย์ เขียวกลมตา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายทางลาดเอียง R.1


มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023


A-14

16



แบบขยายหลังคา
มาตราส่วน 1 : 25


1
A-15



แบบขยายหลังคา
มาตราส่วน 1 : 25

2
A-15

หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี ติดฉนวนพียูโฟม (PU FOAM) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต



แบบขยายหลังคา
มาตราส่วน

3
A-15



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายคราพิทย์ เขียวเกตุ)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายหลังคา 1, 2, 3

มาตราส่วน

1: 25

วัน/เดือน/ปี


2565

เลขที่แบบ

AR 65023

A-15

16



แปลนฐานรากแผ่

มาตรฐาน

1 : 75



กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสามัญศึกษา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้จัดทำแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถาปน

บ้านพักในหมู่บ้าน
บ้านพัก (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตย์

ผู้จัดทำแบบ

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักสถาปัตย์

ผู้จัดทำแบบ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

สถาปนิก

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถาปนิก



สถาปนิก

สถาปนิก

แปลนฐานรากแผ่

มาตรฐาน

1 : 75

วันที่


29 กันยายน 2565

เลขที่

STD-S-65023

S-02

14



แปลนฐานรากเสาเข็ม

ขนาดหน้า

1 : 75



โครงการฝึกอบรมในโอกาสที่ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ
บ้าน ๖๐๐ ตารางเมตร
บ้าน ๖๐๐ ตารางเมตร (ขนาดใหญ่)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สถาปนิก (ร.ร.)
สถาปนิก (ร.ร.)

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร


วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร



แปลนเสา คาน พื้น ชั้นที่ 1

1. 1/25

1 : 75





โครงการฝึกอบรมโครงการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย กรม ๑๑๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕



กรมโยธาธิการและผังเมือง


นาย
นายวิวัฒน์ สอนสุวรรณ์
นายสุวรรณ์ (นายวิวัฒน์)


สำนักสถาปัตย์

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง


สถาปนิก

สถาปนิก


สำนักสถาปัตย์

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร



กรมโยธาธิการและผังเมือง

นาย

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

นาย

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง


นาย
แปลนเสา คาน พื้น ชั้นที่ 1

1 : 75

29 กันยายน 2565

STD-S-65023


S-04 14



แปลนคานระดับอะเส

มาตราส่วน 1 : 75


หมายเหตุ CS = เสาค้ำเหล็ก $\square$ -150x100x3.2 มม.



ขยายรอยต่อจันทันเหล็กกับคานอะเส ค.ส.ล

มาตราส่วน

1 : 20



ขยายรอยต่อเสาค้ำ CS กับคาน ค.ส.ล

มาตราส่วน

1 : 25



โครงการฝึกอบรมโครงการสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ควบคุม



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านพักในโครงการหมู่บ้าน
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตย์

ผู้ควบคุม

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สำนักสถาปัตย์

ผู้ควบคุม

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร



แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน

1 : 75



โครงการฝึกอบรมโครงการสถาปัตย์
การออกแบบโครงสร้าง ๓๓๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้จัดทำแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

แบบร่างโครงสร้างสำหรับ
บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่)

สำนักวิชาวิศวกรรม

ผู้จัดทำแบบ

สาขาโยธา

สาขาโยธา

สาขาโยธา

สาขาโยธา

สำนักวิชาวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ผู้จัดทำแบบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ


ตรวจสอบ

ตรวจสอบ


ตรวจสอบ

ตรวจสอบ


ตรวจสอบ




1-1




F 0.80x0.80
มาตราส่วน 1:25




2-2




F 1.00x1.00
มาตราส่วน 1:25




3-3



F 1.30x1.30
มาตราส่วน 1:25



4-4



F 1.50x1.50
มาตราส่วน 1:25

ระดับดิน	CO	C1
ระดับถนน		
ระดับชั้น 1		
คาน้ำตื้น	0.20 0.20	0.20 0.20
ฐานราก	4Ø12x11 1Ø6x11 Ø0.15	4Ø12x11 1Ø6x11 Ø0.15



กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓



กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี (นายวิชาญ ใจดี)

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี
นายวิชาญ ใจดี



โครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕



กรมโยธาธิการและผังเมือง

นางสาววิไลใหม่ สว่างสุระ
นักผังเมือง (ชำนาญการ)

ผู้อำนวยการโครงการ

สถาปนิก

ผู้อำนวยการกองโยธา

วิศวกร	
โครงการ	
วิศวกร	
ผู้ควบคุม	
วิศวกร	
โยธา	
วิศวกร	
โยธา	
วิศวกร	
โยธา	

นาย

ผู้อำนวยการกองโยธา

นาย

(นายแพทย์ บุญรอด)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

เอกสาร
แปลร่างจากแบบ F7, F11


มาตรา ๒๖

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕



เลขที่ ๕๑๐-๖-๕๕๐๒๕

S-09


14




7-7





11-11






B1
ขนาดหน้าตัด 1 : 25


1-1




B2
ขนาดหน้าตัด 1 : 25




B3
ขนาดหน้าตัด 1 : 25




B4, B4A, B4B
ขนาดหน้าตัด 1 : 25




4-4
4B-4B



4A-4A




B5
ขนาดหน้าตัด 1 : 25



B6, B6X
ขนาดหน้าตัด 1 : 25

6-6, 6X-6X



โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ใน 10 ปีข้างหน้า



กรมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
นักวิชาการ (ชำนาญการพิเศษ)

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์


นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์


นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์

นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์


นางสาว
วิมลลักษณ์ ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์




S1 (ด้านสั้น)
ขนาดจริง 1 : 25




SR (ด้านสั้น)
ขนาดจริง 1 : 25



S2 (ด้านสั้น)
ขนาดจริง 1 : 25



S1 (ด้านยาว)
ขนาดจริง 1 : 25



SX
ขนาดจริง 1 : 25



โครงการฝึกอบรมโครงการสถาปัตย์
กระทรวงศึกษาธิการ ๓๐๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕



กรมโยธาธิการและผังเมือง

นาย
บ้านวังใหม่ อำเภอวังน้อย
บ้านวังใหม่ (เขตเทศบาล)

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์




ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน

มาตราส่วน 1 : 25




ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณคานริม

มาตราส่วน 1 : 25




ลักษณะการหล่อพื้นเสริมเกร็ดเสริมช่องว่างที่คานริม

มาตราส่วน 1 : 25




ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้น (S)

มาตราส่วน 1 : 25




ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าคาน

มาตราส่วน 1 : 25




ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณเสาหรือคานที่ไม่มีที่รองรับ

มาตราส่วน 1 : 25



ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นห้องน้ำ

มาตราส่วน 1 : 25




กรณียกกระดานพื้นต่ำไว้ต่างระดับกัน

มาตราส่วน 1 : 25

หมายเหตุ

* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของมูลนิธิโครงสร้างคอนกรีตไม่น้อยกว่า 0.05 ม



ขยายยกขอบคาน

มาตราส่วน 1 : 25



โครงการวิจัยในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ
บ้านวิสาหกิจชุมชน
บ้านผู้สูงอายุ (จังหวัดภูเก็ต)

สำนักสถาปัตย์กรรม

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร







วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

ระดับชั้น	C0	C1
ระดับชั้นใต้ดิน	—	
ระดับชั้นที่ 1	—	
คองกรีต		
ฐานราก		

ตารางแสดงเพื่อคำนวณการเสริมเหล็กของแผ่นดินไทรบริเวณ 1 และ 2



รายละเอียดการเสริมเหล็กของแผ่นดินไทร (TRP.) เพื่อคำนวณการเสริมเหล็กของแผ่นดินไทรบริเวณ 1 และ 2



รายละเอียดการเสริมเหล็กของแผ่นดินไทร (TRP.) เพื่อคำนวณการเสริมเหล็กของแผ่นดินไทรบริเวณ 1 และ 2

หมายเหตุ

1. h = ความลึกของคาน
2. แนะนำให้ใช้รายละเอียดการเสริมเหล็กแผ่นที่ S-13 ก่อนสร้างในบริเวณ 1 และ 2

เพื่อคำนวณการเสริมเหล็กของแผ่นดินไทร

- 2.1 บริเวณ 1 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จันทบุรี ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช ปังกาฬ
ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก เพชรบุรี เลย สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และหนองคาย
- 2.2 บริเวณ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา ภูเก็ต ระนอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และอุทัยธานี



โครงการฝึกอบรมโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้จัดทำ




กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

แบบร่างใหม่สำหรับโครงการ
บ้านผู้สูงอายุ (แบบร่างใหม่)

สำนักงานโยธาธิการ



ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง



ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง

สถาปนิก

ตำแหน่ง







สถาปนิก

ตำแหน่ง


สถาปนิก

ตำแหน่ง


สถาปนิก

เสา	C0	C1
ระดับดิน		
ระดับดาดฟ้า		
ระดับพื้นชั้น 1		
คานาด		
ฐานราก		

ตารางแสดงข้อกำหนดการเสริมเหล็กของแผ่นดินไหวบริเวณ 3



รายละเอียดของระยะห่างของเหล็กในเสา (TYP.) เพื่อกำหนดการเสริมเหล็กของแผ่นดินไหวบริเวณ 3



รายละเอียดการเสริมเหล็กของเหล็กปลอกในคาน (TYP.) เพื่อกำหนดการเสริมเหล็กของแผ่นดินไหวบริเวณ 3

หมายเหตุ

1. h = ความลึกของคาน
2. ให้ขยายหน้าตัดคาน B1, B5, B6, B6X เป็น 0.15×0.40 เมตร
3. แนะนำให้ใช้รายละเอียดการเสริมเหล็กแบบที่ S-14 ก่อสร้างในบริเวณ 3 เพื่อกำหนดการเสริมเหล็กของแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุดรธานี



กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ปี ๒๕๖๓



กรมการศึกษานอกโรงเรียน

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล		
แผ่นที่	รายการ	เลขที่แบบ
SN-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล	STD-SN-65021
SN-02	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1/2)	STD-SN-65021
SN-03	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2/2)	STD-SN-65021
SN-04	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น	STD-SN-65021
SN-05	แปลนและไอโซเมตริกระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	STD-SN-65021
SN-06	แบบขยายการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ (แผ่นที่ 1/2)	STD-SN-65021
SN-07	แบบขยายการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ (แผ่นที่ 2/2)	STD-SN-65021

ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง				
ท่อ	สัญลักษณ์	ชนิดท่อ	ความลาดในแนวนอน	
			ขนาดท่อ (นิ้ว)	ความลาดขั้นต่ำ
โศโครก	S.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17	๑2 1/2" หรือน้อยกว่า	1 : 50
ระบายน้ำทิ้ง	W.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17		1 : 100
ระบายน้ำเสีย	SW.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17		1 : 200
ระบายอากาศ	V.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17	-	
ประปา	CW.	ท่อ PVC. CLASS 13.5 มาตรฐาน มอก.17	-	

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล			
สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ท่อระบายน้ำโศโครก		ประตูน้ำ GATE VALVE
	ท่อระบายน้ำเสีย		มาตรวัดน้ำ
	ท่อระบายอากาศ		ลูกลอย
	ท่อน้ำประปา		ประตูน้ำท่อน้ำย้อนกลับ
	ท่อระบายน้ำจากครัว		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ (ใช้กับงานระบายน้ำ)
	ท่อระบายน้ำเสียภายนอกอาคาร		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ใช้กับท่อแรงดัน (TWIN SPHERE)
	ทิศทางความลาดตามลูกศร		ข้อต่อลด
	ห้องขึ้น		ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC (6A-20B) มอก. 332 (15 lbs)
	ห้องลง		เครื่องสูบน้ำประปา (WATER PUMP)
	ข้อต่อ 90 องศา		เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (BOOSTER PUMP)
	ข้อโค้ง 90 องศา		ก๊อมน้ำ , ก๊อกสนาม
	ข้อต่อ 45 องศา		ฝักบัว
	สามทางที่		สายฉีดชำระ
	สามทางที่วาง		ถังรวมชนิด FLUSH TANK
	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		อ่างล้างหน้า
	จุดเปิดล้างท่อบนพื้น		อ่างซึกล้าง
	ฝาปิดท่อระบายอากาศ		บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.
	ฝาปิดท่อระบายอากาศหลักหล่อ ชนิดออกด้านข้าง		ท่อ พีวีซี (POLYVINYL CHLORIDE)



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ


บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม




ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตย์กรรม



สถาปนิก



สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ




ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม




วิศวกร

โครงสร้าง



วิศวกร

วิศวกรรม



วิศวกร

สุขาภิบาล



วิศวกร

วิศวกรรม



วิศวกร

ไฟฟ้า




วิศวกร

วิศวกรรม



วิศวกร

เครื่องกล



วิศวกร

(นายคณาธิพย์ เขียวงามลา)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ



(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

สารบัญแบบ
งานระบบสุขาภิบาล

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ STD-SN-65021

SN-01

7

รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี ไม่เคยนำไปใช้ที่ไหนมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2 แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3 สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่แบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4 อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง เพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5 หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ
- 1.7 วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้

1.7.1 ท่อและข้อต่อ

1.7.2 ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น, ช่องทำความสะอาดที่พื้น, ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน

1.7.3 เครื่องสูบน้ำ

1.7.4 อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

1.7.5 อุปกรณ์ระบบดับเพลิง

1.7.6 ประตูน้ำต่างๆ
- 1.8 การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร

1.8.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้น้ำประปา)

1.8.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสาณท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

- 1.9 การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
2. ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ

2.1 การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ

2.2 GATE VALVE หรือ BALL VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ต้องไม่น้อยกว่า CLASS 125

2.3 ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ต้องไม่น้อยกว่า CLASS 125

2.4 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสู่สุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหม้อน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย
3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร

3.1 การวางท่อ

3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง

การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดควรจะทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก




3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยະที่

สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด

3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง

3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆเข้าไปในท่อ

3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบบ้านวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายคชาทิพย์ เขียวภาส) ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบรายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1/1)	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	2565
เลขที่แบบ	STD-SN-65021
SN-02	7

- 3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อโลหะหรือท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวางย หรือสามทางที่วางย แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด
- 3.1.7 การติดตั้งประตุน้ำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น ก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดินหรือติดตั้งใน VALVE BOX

- 3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ
- ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการป้องกันสนิมได้

4. งานวางท่อระบบระบายน้ำนอกอาคาร

- 4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้เป็นทีเรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการขอมกลับให้เหมือนเดิม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง สัมพันธกัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นทีเรียบร้อย และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร
- ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระดับและตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกโครงการก่อนว่าสามารถเชื่อมต่อกันได้

4.2 การขุดควางท่อ

- 4.2.1 การขุดคูวางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับก้นท่อไม่น้อยกว่า 10 ซม. พื้นรองดินให้กระทุ้งแน่น และปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองพื้น ด้วยทรายชุ่มน้ำอัดแน่น

4.3 การวางท่อ


- 4.3.1 ท่อที่นำมาใช้ก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวางท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกับท่อ

- 4.4 การถมกลบท่อ
- 4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้
- 4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว
- 4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดร่องดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- 4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่กีดขวางทางสัญจร
- 4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมกลับในส่วนที่ได้ทุบทำลายหรือโยกย้าย (เช่น ผิวจราจร เสาไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุกประการ หรือรีบดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว

5. การทดสอบและการทำความเข้าใจระบบต่อ


- เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน
ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด
- 5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบเมื่อเดินท่อแล้วเสร็จก่อนก่อนผนังหรือมีวัสดุปิดทับ
ให้สามารถรับความดันจากเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม.
หากความดันไม่ลดและไม่มีการรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้
- 5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำ
ให้ปิดช่องทั้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่ระดับ
สูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดัน
ไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม. แล้วกักน้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยที่น้ำไม่ซึมหรือ
รั่วจึงถือว่าใช้ได้
- 5.3 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำและระบบท่อประปา
ทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำและระบบท่อประปาด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาด
- 5.4 เมื่อก่อสร้างเรียบร้อยแล้วให้ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบการรั่วซึม
ของระบบทั้งหมด หากพบให้แก่ไขจนกว่าจะเรียบร้อยจึงถือว่าใช้ได้

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก  สถาปนิก
สำนักวิศวกรรม โครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม โครงสร้าง	 วิศวกร  วิศวกร
วิศวกรรม สุขาภิบาล	 วิศวกร  วิศวกร
วิศวกรรม ไฟฟ้า	 วิศวกร  วิศวกร
วิศวกรรม เครื่องกล	 วิศวกร  วิศวกร
 (นายคณาพิทย์ เขื่อนภักดิ์) ผู้อำนวยการกรม วิศวกรรมในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพงษ์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2/2)	
มาตราส่วน วัน/เดือน/ปี 2565	
เลขที่แบบ STD-SN-65021	
SN-03	7



แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

1:50



ไอโซเมตริกระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระ-กรอง ไร้อากาศ (จำนวน 1 ถัง)

ปริมาตรส่วนกรองไม่น้อยกว่า 1.0 ลบ.ม.

ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม.

ผลิตภัณฑ์ PP รุ่น EC-5E

หรือ DOS รุ่น DC-1.6Q

หรือ BIOTECH รุ่น BT-1200

หรือ WATER TREAT รุ่น WT-TAF-1.2Q (FRD) หรือเทียบเท่า
(การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

เครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (BP.) ชนิด HOME PUMP

ประกอบสำเร็จจากโรงงาน พร้อมถังแรงดัน

การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH

ขนาด 200 watts

ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI รุ่น WP-255

หรือ HITACHI รุ่น WT-P250XX

หรือ FUJICA รุ่น FCP-250 หรือเทียบเท่า

(การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ขนาดท่อย่อยที่ต่อเข้าสู่สุขภัณฑ์

สุขภัณฑ์	สัญลักษณ์	ขนาดท่อ (นิ้ว)			
		CW.	S.	V.	W.
โถส้วม (FT.)	WC.	3/4	4	2	—
อ่างล้างหน้า	LAV.	3/4	—	1 1/2	2
ฝักบัว	SH.	3/4	—	—	—
ก๊อกน้ำ	C.	1/2	—	—	—
อ่างล้าง	SINK.	3/4	—	—	2
ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น	FD.	—	—	—	2



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

[Signature] สถาปนิก
[Signature] สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

โครงสร้าง

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

สุขาภิบาล

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

ไฟฟ้า

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

เครื่องกล

[Signature] วิศวกร

[Signature]

(นายคณาธิปไตย ยืนงามผล)
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

[Signature]

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนและไอโซเมตริก
ระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ


STD-SN-65021

SN-05


7



อ่างล้างหน้า (LAV.)



ส้วมชนิดถังน้ำล้าง (FLUSH TANK)



ฝักบัวอาบน้ำ (SH.)



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายคณาธิปไตย เขียวมาลี)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายการติดตั้งท่อ
และอุปกรณ์ (แผ่นที่ 1/2)


มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 2565


เลขที่แบบ STD-SN-65021

SN-06


7




ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD.)



แบบขยายฝาปิดท่อระบาย
อากาศชนิดด้านข้าง (AVC.)



ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO.)



ฝาปิดท่อระบายอากาศชนิดใช้ท่อ
และข้อต่อประกอบ (AVC.)



โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร



(นายคณาธิปไตย เขียวมาลา)
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ



(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายการติดตั้งท่อ
และอุปกรณ์ (แผ่นที่ 2/2)

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ STD-SN-65021

SN-07

7

แบบงานระบบไฟฟ้า : แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)

สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
แผ่นที่	แสดงแบบ
EE-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
EE-02	รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
EE-03	รายละเอียดแผงสวิตช์อัตโนมัติ CU, MATV RISER DIAGRAM, DIAGRAM FOR EMERGENCY CALL SYSTEM IN TOILET
EE-04	ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ผังระบบเดินไฟฟ้า, ระบบเดินทีวีและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
สัญลักษณ์แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
	แผงสวิตช์อัตโนมัติ ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด หรือตามความเหมาะสม
	โคมดาวน์ไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ขั้ว E-27
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
	โคมดาวน์ไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
	โคมไฟติดตั้ง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงอบอุ่น (Warm White)
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดผนังระดับความสูงตามที่ระบุในแบบ หรือตามความเหมาะสม
	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม BATTERY ชนิดแห้งสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
	ติดตั้งต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 Module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง
	ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	2 x สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2x1.5 ช่อง (2x1.5 Module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง
	ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	3 x สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3x1 ช่อง (3x1 Module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง
	ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 Module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง
	ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม

สัญลักษณ์แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
	เดินไฟฟ้าเดี่ยวมีขาคิน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังเรียบผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร
	หรือตามความเหมาะสม
	เดินไฟฟ้าคู่มีขาคิน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร
	หรือตามความเหมาะสม
	เดินไฟฟ้าคู่กันมีขาคิน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร
	หรือตามความเหมาะสม
	เดินไฟฟ้าคู่มีขาคิน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร
	หรือตามความเหมาะสม
	เดินไฟฟ้าคู่มีขาคิน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งในตู้พลาสติกมีฝาหน้า ขนาด 4 x 6 นิ้ว
	ติดตั้งสูงจากพื้น 0.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	เดินสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6 x 6 นิ้ว ติดผนังสูงจากพื้น 2.30 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	เสารับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยagi-อุดะ (Yagi-Uda Antenna) หรือแบบกางปลา
	ประเภท PASSIVE ะยรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV
	ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขายึดยาวประมาณ 2.80 เมตร
	อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV Booster) ขยายสัญญาณย่าน UHF ความถี่ 470-790 MHz
	สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB ติดผนังสูงจากพื้น 2.70 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ ติดผนังสูงจากพื้น 0.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (Hood) ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	กระดิ่ง 2 เสียง ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	สวิตช์กดกระดิ่ง ติดผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR (Stand Alone) ติดเพดาน
	วงจรร้อยย (Home Run) ; xx/CUxx = หมายเลขวงจร/ชื่อแผง
	หลักดินระบบไฟฟ้าชนิด COPPER BOND ขนาด ๑4.20 มม. ยาว 2.40 เมตร
	CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER
	BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD
	CALL RESET BUTTON
	POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ
	สาย TIEV 1-4C 0.65 Sq.mm.



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕




กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)



สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ


ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร


(นายอาทิตย์ เขียมกลาง)
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่


(นายพรพจน์ เพ็ญพาด)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

สารบัญแบบและสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า
และสื่อสาร

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 30 พ.ค. 65








เลขที่แบบ STD-EE-65023


EE-01	4
-------	---










รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ทั้งหมด ให้เป็นไปตามแบบรายการข้อกำหนดของสัญญา ตำแหน่งติดตั้งตามที่กำหนดในแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง ในกรณีมีค่าเป็นต้องจัดหา วัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารเรียบร้อยสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
2. วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการติดตั้งต้องเป็นของใหม่ มีคุณภาพดีและต้องสอดคล้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ได้กำหนดไว้
3. การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
4. ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในสาขานั้นโดยเฉพาะเป็นผู้ทำการติดตั้ง และผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้า ภายในอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
 - 5.1 สายเมนจระย้อยแสงสว่าง (Home Run) สายระหว่างดวงโคม ใช้สายชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. และสายดินขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว
 - 5.2 สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม ใช้สายชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว
 - 5.3 สายเมนจระย้อยเต้ารับ (Home Run) สายระหว่างเต้ารับ ใช้สายชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. และสายดินขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว
 - 5.4 สายเมนจระย้อยระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่นให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ
 - 5.5 รหัสสีของสายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้
 - สายเส้นไฟ (L) สีน้ำตาล
 - สายนิวทรัล (N) สีฟ้า
 - สายดิน (G) สีเขียวแถบเหลือง หรือสีเขียว
6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินท่อร้อยสายระบบสื่อสาร
 - 6.1 สายสัญญาณสำหรับระบบทีวี ให้ใช้สาย RG6 เดินร้อยในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว ไม่อนุญาตให้เดินร่วมในท่อร้อยสายเดียวกันกับงานระบบไฟฟ้า
7. ผู้รับจ้างต้องรับประกันการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบงานงวดสุดท้าย ในระยะเวลาการรับประกันนี้ ถ้าหากวัสดุอุปกรณ์ใดชำรุดใช้งานไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด

8. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
 - 8.1 แผงเมนสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, EATON, MITSUBISHI, SCHNEIDER, SIEMENS
 - 8.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า : มอก.770-2533 : ATC, BLUE EAGLE, PANASONIC, UI
 - 8.3 สายไฟฟ้า : มอก. 11-2553, มอก. 11-2559 : BANGKOK CABLE, CHAROONG THAI, MCI-DRAKA CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI, S.SUPPER CABLE, VENINE
 - 8.4 ดวงโคม : BINGO LAMP, HILIGHT, L&E, METROLITE, PHILIPS, VICTOR, WINLIGHT
 - 8.5 หลอด LED TUBE, LED BULB : PHILIPS, L&E, SYLVANIA, TOSHIBA, VICTOR, WINLIGHT
 - 8.6 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ : มอก.1102-2538 : DYNO, L&E, MAX BRIGHT, SAFEGUARD, SUNNY
 - 8.7 สวิตช์ มอก. 824-2551 : BTICINO, HACO, PANASONIC, PHILIPS, SCHNEIDER, SIEMENS
 - 8.8 เต้ารับไฟฟ้า มอก. 166-2549 : BTICINO, HACO, PANASONIC, PHILIPS, SCHNEIDER, SIEMENS
 - 8.9 เต้ารับวงจรกัน : AMP, BTICINO, HACO, LINK, PANASONIC, PHILIPS, SCHNEIDER, SIEMENS
 - 8.10 สายระบบสื่อสาร : AMP, CLIPSAL, COMMSCOPE, FURUKAWA, LINK, PANDUIT
 - 8.11 FITTING, BOXES AND ACCESSORIES เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO 9100 โดยผลิตตามมาตรฐาน UL หรือ ANSI/NEMA : ABSO, ATC, UI

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร
(นายอรรถสิทธิ์ เขียวมาลา) ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
มาตราส่วน	—
วัน/เดือน/ปี	30 พ.ค. 65
เลขที่แบบ	STD-EE-65023
EE-02	4



 โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
 กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร
 (นายคณาพิชญ์ เขียวมาลา) ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่	
 (นายพรพจน์ เพ็ญพาด) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ผังระบบดับเพลิง, ระบบน้ำดื่มและระบบน้ำประปา	
มาตราส่วน	1 : 75
วัน/เดือน/ปี	30 พ.ค. 65
เลขที่แบบ	STD-EE-65023
EE-04	4

รายงานการประมาณราคาตัดทอนก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางรับผู้สูงวัย (ชนชาติใหญ่) ฐานราคา ณ สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีสิริใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุานราแม่
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ขุดดิน	39.72	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	1.47	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	1.18	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc.(ทรงระบอก)	14.72	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc.(ทรงระบอก) กันซึม	7.27	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	195.27	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	244.09	ตร.ม.						
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	58.58	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	61.02	กก.						
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	392.69	กก.						
	dia. 9 มม.	427.26	กก.						
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	973.53	กก.						
	dia. 16 มม.	565.43	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	70.77	กก.						

รายงานการประมาณราคาตัดทอนก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูน (ขนาดใหญ่) ฐานราคา ณ
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเภทภาคใต้ก่อสร้าง บ้านอยู่ดีถิ่นใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดใหญ่) สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาด่วนวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	144.00	ตร.ม.						
	- เชิงชายไม้ไผ่เบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	50.00	เมตร						
	- ครอบสันหลังคา FLASHING	13.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	24.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.1								
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	63.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (๔1)								
	- ฝ้าอิงชั้นบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	8.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียม ที บาร์ (๔2)								
	- ฝ้าพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	12.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบจิก (๔3)								
	- มอบฝ้าพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	75.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.2								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาด่วนวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	105.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (เต็มแผ่น)	3.00	ตร.ม.						
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	74.00	เมตร						
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	2.00	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	148.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	71.00	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	26.00	ตร.ม.						
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบครามสีธรรมชาติ ขนาด 12"× 12" (๔2)	23.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่อง (๔3)	12.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (๔4)	17.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาด่วนที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
		- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	ตร.ม.						
		- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบผิวชนิดกึ่งมัน ขนาด 12" x 12" (พ2)	ตร.ม.						
		- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบผิวชนิดกึ่งมัน ขนาด 16" x 16" (พ3)	ตร.ม.						
		- บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (พ1)	เมตร						
		- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
		ประตู							
		- ป1 บานเลื่อนสลับ	ชุด						
		- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องรับแขก)	ชุด						
		- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	ชุด						
		หน้าต่าง							
	- น1 บานเลื่อนสลับ	ชุด							
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	ชุด							

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาด่วนที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น3 บานเลื่อนสลับติดตาย	1.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
		- โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ชุด (WC)	ชุด						
		- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (AV.1)	ชุด						
		- สายชำระโครมיום (S)	ชุด						
		- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	ชุด						
		- รวามแขวนผ้า โถหะชุดโครมיום (H.1)	ชุด						
		- ที่ใส่สุขภัณฑ์ผนัง (SP)	ชุด						
		- กระดาษ (M)	ชุด						
		- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	ชุด						
		- ก๊อกน้ำ (K)	ชุด						
	- ระบายทิ้งพื้นชนิดกันกลิ่น (FD)	1.00	ชุด						
	- Stop Valve โถหะชุดโครมיום	2.00	ชุด						

รายการประเมินราคาตกก่อสร้าง บ้านอุบลิสถิใหม่ ลำพูนบู๊บู๊อับ (ชนชาติไทย) ฐานราคา
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประเภทกระดาษไม่ฉีก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ร่าวจัดเตนเลส ขนาด $\varnothing$ 1 1/2" สำหรับใส่ลิ้ม ตัว L	1.00	ชุด						
	- ร่าวจัดเตนเลส ขนาด $\varnothing$ 1 1/2" สำหรับอ่างล้างหน้าแบบพับได้ ตัว B	3.00	ชุด						
	- ร่าวนำทางคนพิการ ขนาด $\varnothing$ 1 1/2"	2.50	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	ทางลาด								
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ4)	3.00	ตร.ม.						
	- พื้นทางลาดทำผิวทรายล้าง เขาระรองลายก้างปลา	8.00	ตร.ม.						
	- ร่าวจับเหล็ก $\varnothing$ 1 1/2"	7.00	เมตร						
	บันได								
	- ชั้นบันได ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 16" x 16"	6.00	เมตร						
	- กระจกบันไดทำผิวทรายล้าง	12.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

แผ่นที่ 9 / 28

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีสิริใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณรายได้

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายงานประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่สี่สิริหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่
 สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมวลการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประเภทกระดาษเมื่อฉีก

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย	

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประเภทกระดาษแข็ง

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิทย์ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	17.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแนวรัศมีแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิทย์ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่ออ่อนยางแนวรัศมีแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.2								
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	3.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						
	- ขนาด Dia. 2 " ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแนวรัศมีแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาด่วนที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	14.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	49.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ท่อสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด						
	ประตุน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประปา BOOSTER PUMP	1.00	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์								
	ก๊อกรน้ำ ภายใน	3.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาด่วนที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1.00	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำประปา สำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม มอก1379	1.00	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม่แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								

รายงานการประมาณราคาตัดทอนก่อสร้าง บ้านอนุสาวรีย์ใหม่ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่
 สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 งบประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

พระยาพิชัยดาตตะโชติ

[illegible]

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีสิริใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุานราแม่
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประสบการณ์จากเรื่องอื่นที่

[illegible]

รายการประมาณราคาต่อค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) สุสานราชนครินทร์ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย	

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบไฟฟ้าอาคาร								
4.1.1	แสงสวิตช์อัตโนมัติ								
4.1.2	ตู้ร้อยสายไฟ								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
4.1.5	สวิตช์และเต้ารับ								
รวมงานข้อ 4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร									

รายการประเมินราคาตกก่อสร้าง บ้านอุบลิสถิใหม่ ลำพูนบู๊สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประเภทกระดาษไม่ฉนวน

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีสิไหม ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณรายได้

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ	- IMC 20 mm.	20.00	m						
		- EMT 15 mm.	295.00	m						
		- ACCESSORIES	1.00	Lot						
4.1.3	สายไฟฟ้า	- IEC01 10 sq.mm.	50.00	m						
		- IEC01 6 s.q.mm.	50.00	m						
		- IEC01 4 sq.mm.	45.00	m						
		- IEC01 2.5 sq.mm.	1,060.00	m						
		- ACCESSORIES	1.00	Lot						
รวมงานข้อ 4.1.3										

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) สุรนารายณ์**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาด่วนที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
	- โคมดาวไม้เลห์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	2.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ชั่ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงอุ่นขาว (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมดาวไม้เลห์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	21.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ชั่ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงอุ่นขาว (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟติดผนัง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ชั่ว E27	6.00	Set						
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์								
	แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ชุด.								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม BATTERY	1.00	Set						
	ชนิดแห้งใส่ ร่องไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	รวมงานข้อ 4.1.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุรนารายณ์**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาด่วนที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สวิตช์และตัวรับ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก	2.00	Set						
	สีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2X1.5 ช่อง (2X1.5 module)	4.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3X1 ช่อง (3X1 module)	1.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module)	3.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- กระดิ่ง 2 เสียง	1.00	Set						
	- สวิตช์กระดิ่ง	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	12.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่กันน้ำขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						

รายงานการประมาณราคาตัดทอนก่อสร้าง บ้านอนุพัทธ์วิถิ์ใหม่ ลำพูนรับผู้สูงวัย (ชนคนโตใหญ่) ฐานราคา ณ
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

พระยาพิชัยดาบหัก

[illegible]

66000 05.4

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีสิริใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุานราแม่
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประสบการณ์จากเรื่องอื่นที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	3.00	Set						
	- EMT 15 mm.	15.00	m						
	- FRC 2.5 sq.mm.	30.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								
4.4	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยกกิกะ (Vasi-Uda Antenna) หรือแบบกำแพงลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร	1.00	Set						
	- รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขายึดยาวประมาณ 2.80 กิโลเมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน UHF	1.00	Set						
	- ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						
	- ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ศิริลิ้ม สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- TIEV 1-4C 0.65 sq.mm.	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
รวมงานข้อ 4.5									

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ศิริลิ้ม สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมละเหือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายงานประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่วิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทใหญ่) ฐานจากแม่ เพื่อดำเนินการเสนอขอแผนดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ชุดดิน	39.72	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	1.47	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	1.18	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc.(วางระบอก)	14.72	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc.(วางระบอก) กันซึม	7.27	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	195.27	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	244.09	ตร.ม.						
	- ค่าจ้างแบบหล่อคอนกรีต	58.58	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	61.02	กก.						
- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	437.50	กก.							
	dia. 9 มม.	427.26	กก.						
- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	973.53	กก.							
	dia. 16 มม.	565.43	กก.						
- ถาดผูกเหล็ก	72.11	กก.							

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บัญชีผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้น (ขนาดใหญ่) ฐานราคา ณ เพื่อทำการยื่นขอเงินช่วยเหลือ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีศรีใหม่ ลำห้วยผู้สุ้ย (ชนบทไทย) ฐานราคาแม่ เพื่อทำการยื่นเสนอเพื่อขอแบ่งโฉนด 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	144.00	ตร.ม.						
	- เชิงชายไม้ไผ่เบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	50.00	เมตร						
	- ครอบเส้นหลังคา FLASHING	13.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	24.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.1								
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	63.00	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ผ1)								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกั้นชั้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	8.00	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ (ผ2)								
	- ฝ้าพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	12.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนิด (ผ3)								
	- มอบฝ้าพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3" หนา 8 มม.	75.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.2								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.3	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉลุเสาใหญ่ (ก่อครึ่งแผ่น)	105.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉลุเสาใหญ่ (เต็มแผ่น)	3.00	ตร.ม.						
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	74.00	เมตร						
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	2.00	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	148.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	71.00	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	26.00	ตร.ม.						
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบครามสีธรรมชาติ ขนาด 12" X 12" (ผ2)	23.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่อง (ผ3)	12.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (ผ4)	17.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2**

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	63.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกั้นลิ้น ขนาด 12" x 12" (พ2)	8.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกั้นลิ้น ขนาด 16" x 16" (พ3)	12.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (พ1)	54.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	63.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องบ้าน)	3.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	4.00	ชุด						
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2**

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- น3 บานหลิ่อมสลับติดตาย	1.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครมเมี่ยม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รวามแขวนผ้า โหลหะชุดโครมเมี่ยม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สุขภัณฑ์ฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระดาษงา (W)	1.00	ชุด						
	- ผักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						
	- รั้วระบายทั้งพื้นที่ชนิดกั้นลิ้น (FD)	1.00	ชุด						
	- Stop Valve โหลหะชุดโครมเมี่ยม	2.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมละเหือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รววจับเตนเลส ขนาด Ø 1 1/2" สำหรับโถส้วม ตัว L	1.00	ชุด						
	- รววจับเตนเลส ขนาด Ø 1 1/2" สำหรับอ่างล้างหน้าแบบปั๊มติตัว B	3.00	ชุด						
	- รววนำทางคนพิการ ขนาด Ø 1 1/2"	2.50	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	ทางลาด								
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ4)	3.00	ตร.ม.						
	- พื้นทางลาดทำผิวทรายล้าง เสวร่องลายก้างปลา	8.00	ตร.ม.						
	- รววจับเหล็ก Ø 1 1/2"	7.00	เมตร						
	บันได								
	- ชั้นบันได ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีขาว ขนาด 16"x 16"	6.00	เมตร						
	- จุ่มบันไดทาสีทรายล้าง	12.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการงบประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมละเอนของแม่ดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมละเหือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

[illegible]

รายการงบประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมละเอนของแม่ดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) สุสานราชนม** เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	17.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออันยาวแนวรัศมีสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) สุสานราชนม** เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่ออันยาวแนวรัศมีสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.2								
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	3.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	AVC. -								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						
	- ขนาด Dia. 2 " ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออันยาวแนวรัศมีสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	14.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	49.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประปา BOOSTER PUMP	1.00	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์								
	ก๊อกรน้ำ ภายใน	3.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1.00	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขายเขต								
	ถังเก็บน้ำประปา สำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม นอก1379	1.00	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								

รายการประเมินราคาก่อสร้าง บัญชีผู้ถือหุ้นใหม่ สำหรับผู้ถือหุ้น (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่น เพื่อทำการยื่นขอเงินเฟ้อของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีศรีใหม่ ลำห้วยผู้สุ้ย (ชนบทใหม่) ฐานราคาดัง เพื่อทำการยื่นเสนอเพื่อขอแบ่งโฉนด 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-5-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร	1.00	ท่อน						
	ชุดดิน-ฉมกลับ	1.20	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.14	ตร.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	ปูนทราย	0.0125	ลบ.ม.						
	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการลั่นเสาเหือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

[illegible]

รายการงบประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมละเอนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมท่อของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4.1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
	CU								
	- แผงย่อย 14 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2.00	Set						
	- MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 kA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- หลักลายคั่น COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด Ø14.2 มม.	1.00	Set						
	(Ø5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร								
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมท่อของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
	- IMC 20 mm.	20.00	m						
	- EMT 15 mm.	295.00	m						
	- ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC01 10 sq.mm.	50.00	m						
	- IEC01 6 s.q.mm.	50.00	m						
	- IEC01 4 sq.mm.	45.00	m						
	- IEC01 2.5 sq.mm.	#####	m						
	- ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า**

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
	- โคมดวงไฟเสา (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	2.00	Set						
	- ไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	- ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงอุ่น (Cool White)								
	- ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมดวงไฟเสา (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	21.00	Set						
	- ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	- ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงกลางวัน (Cool White)								
	- ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมเพติตผสม ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27	6.00	Set						
	- ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์								
	- แสงอุณหภูมิ (Warm White) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการ								
	- ใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด.								
	- โคมไฟไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม BATTERY	1.00	Set						
	- ชนิดแห้งเส้า รองพื้นไฟไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	รวมงานข้อ 4.1.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า**

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก	2.00	Set						
	สืขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2X1.5 ช่อง (2X1.5 module)	4.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3X1 ช่อง (3X1 module)	1.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module)	3.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- กระดิ่ง 2 เสียง	1.00	Set						
	- สวิตช์กระดิ่ง	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	12.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่กันน้ำขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อทำการยื่นขอสินเชื่อของธนาคารไทย 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณการโดยวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารับย่อยละ	จำนวนเงิน	ราคารับย่อยละ	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งตู้พลาสมาไฟฟ้าหน้า ขนาด 4 X 6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	3.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m						
	- EMT 15 mm.	5.00	m						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- เหล็กสายดิน COPPER BOND ได้รั้วมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แคดลัมปะระกับรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแม่ไก่โลหะ	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ลิวิลิใหม่ ลำห้วยผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อทำการสันติสุขที่ดินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	3.00	Set						
	- EMT 15 mm.	15.00	m						
	- FRC 2.5 sq.mm.	30.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								
4.4	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยกลิ-อศะ (Vagui-Pda Antenna) หรือแบบกึ่งปลาลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร	1.00	Set						
	รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขาติดตั้งประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB	1.00	Set						
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผ่าครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมละเหือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

[illegible]

รายงานประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่วิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทใหญ่) ฐานจากแม่ เพื่อดำเนินการเสนอขอแผนดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง การโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-650233
ประมาณราคามือวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อด้านการขึ้นสะพานหินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-6
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

សេចក្តីសម្រេចលេខ២៧៧

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูญเสีย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อด้านการล้มสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-5-65023 , AR-6
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณการโดย

ประเภทที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

พระอุบาลีเถระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ				รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ขุดดิน	39.72	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	1.47	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	1.18	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc(ทรงกระบอก)	15.90	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc(ทรงกระบอก) กั้นซีม	7.84	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	210.10	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	262.93	ตร.ม.						
	- ค่าจ้างแบบหล่อคอนกรีต	63.03	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	65.66	กก.						
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	476.67	กก.						
	dia. 9 มม.	427.26	กก.						
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	429.95	กก.						
	dia. 16 มม.	1,550.36	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	86.53	กก.						

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อด้านกั้นสระที่ดินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-6
ประมาณราคาเมื่อวันที่
กองมตรฐานราคาดกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการสันติสุขที่ดินของแผ่นดินให้ชาวองปวิณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-6
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประเภทกระดาษคือ

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ศิริวิถิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ชนดใหญ่) สุสานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานหินดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	144.00	ตร.ม.						
	- เชิงชายไม้ไผ่เบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 1.6 มม.	50.00	เมตร						
	- ครอบสันหลังคา FLASHING	13.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	24.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.1								
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	63.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ผ1)								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	8.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างวอลูมิเนียม ที บาร์ (ผ2)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	12.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนิด (ผ3)								
	- มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	75.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.2								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ศิริวิถิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ชนดใหญ่) สุสานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานหินดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉลุสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	105.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉลุสามัญ (เต็มแผ่น)	3.00	ตร.ม.						
	- เสาคั่นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	74.00	เมตร						
	- เสาคั่นและคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	2.00	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	148.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	71.00	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	26.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบครามสีธรรมชาติ ขนาด 12"× 12" (ผ2)	23.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบขาวร่อ (ผ3)	12.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (ผ4)	17.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมสะพานเดิมใหม่ของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	63.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบซรามิก ขบดกันลื่น ขนาด 12" x 12" (พ2)	8.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบซรามิก ขบดกันลื่น ขนาด 16" x 16" (พ3)	12.00	ตร.ม.						
	- บัวฉิมหนึ่งไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (พ1)	54.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	63.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนกลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , หลังบ้าน)	3.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนกลับ	4.00	ชุด						
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมสะพานเดิมใหม่ของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น3 บานหลิ่อมกลับติดตาย	1.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (WC)	1.00	ชุด						
	- อย่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมี่ยม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- ราวจับแขวนผ้า โถหะชุดโครเมี่ยม (H-1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สุขภัณฑ์ฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระดาษงา (W)	1.00	ชุด						
	- ผักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						
	- ระบายทิ้งพื้นชนิดกันกลิ่น (FD)	1.00	ชุด						
	- Stop Valve โถหะชุดโครเมี่ยม	2.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ราวจับสเตนเลส ขนาด Ø 1 1/2" สำหรับโถสี่งม ตัว L	1.00	ชุด						
	- ราวจับสเตนเลส ขนาด Ø 1 1/2" สำหรับอ่างล้างหน้าแบบพับได้ ตัว U	3.00	ชุด						
	- ราวนำทางคนพิการ ขนาด Ø 1 1/2"	2.50	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตบแต่งทางลาดและบันได								
	ทางลาด								
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ4)	3.00	ตร.ม.						
	- พื้นทางลาดทำผิวทรายล้าง เซาะร่องลายกว้างปลา	8.00	ตร.ม.						
	- ราวจับเหล็ก Ø 1 1/2"	7.00	เมตร						
	บันได								
	- ขั้นบันได ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบครามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 16"× 16"	6.00	เมตร						
	- จุ่มบันไดทำผิวทรายล้าง	12.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานพาสี								
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภททึบเงา)	124.00	ตร.ม.						
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภททึบเงา)	70.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (เกรดที่2) ทาสีผิวเงา	70.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (เกรดที่2) ทาสีผิวเงา	12.00	ตร.ม.						
	- งานทาสีน้ำมันทาไม้	10.00	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.8								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อด้านกั้นสระที่ดินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-6
ประมาณราคามือวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการสันติสุขที่ดินของแผ่นดินไปหาของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-6

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมเสเทียของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง									
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)									
	- ขนาด Dia. 2"	17.00	เมตร							
	ข้อต่อ ข้อง่อต่างๆ	1.00	รวม							
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม							
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม							
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด							
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด							
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด							
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส									
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด							
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)									
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร							
	ข้อต่อ ข้อง่อต่างๆ	1.00	รวม							
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม							
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม							

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการล้อมเสเทียของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส									
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด							
	รวมงานข้อ 3.2									
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ									
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)									
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	3.00	เมตร							
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร							
	ข้อต่อ ข้อง่อต่างๆ	1.00	รวม							
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม							
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม							
	AVC.									
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด							
	- ขนาด Dia. 2 " ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด							
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส									
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด							
	รวมงานข้อ 3.3									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ศิริลิเทียม สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	14.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	49.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประปา BOOSTER PUMP	1.00	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์								
	ก๊อกรั่ว ภายใน	3.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ศิริลิเทียม สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1.00	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขายเขต								
	ถังเก็บน้ำประปา สำหรับรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม มอก1379	1.00	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถึงกับน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีดีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการสันติของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-6
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคามือวันที่
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ เกรดฯ - กรองไร้อากาศ	1.00	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนกรองะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำพอก.ส.ล.ชั้น3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.	52.00	เมตร						
3.5.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ผ่าดสล. สำเร็จรูป	6.00	บ่อ						
3.5.4	ถังตกไข่มัน้ำน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.00	ถัง						
รวมงานข้อ 3.5									

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ติดใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการตัดและเทอิของแผ่นดินให้หาของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีดีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการสันติของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-6
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคามือวันที่
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ติดใหม่ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ เพื่อด้านกั้นสระเทียวของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-6
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
	CU								
	- แผงย่อย 14 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2.00	Set						
	- MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 kA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- ท่อลัดสายดิน COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด Ø14.2 มม.	1.00	Set						
	(Ø5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร								
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
	- IMC 20 mm.	20.00	m						
	- EMT 15 mm.	295.00	m						
	- ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC01 10 sq.mm.	50.00	m						
	- IEC01 6 s.q.mm.	50.00	m						
	- IEC01 4 sq.mm.	45.00	m						
	- IEC01 2.5 sq.mm.	1,060.00	m						
	- ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสัมมนาของแผนดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
	- โคมดวงในเลท (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	2.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงอุ่นวัตต์ (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมดวงในเลท (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	21.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงคู่ไล่ไว้ต์ (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมเพติตผนัง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27	6.00	Set						
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์								
	แสงอุณหภูมิไวท์ (Warm White) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการ								
	ใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด.								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม BATTERY	1.00	Set						
	ชนิดแห้งเส้า รองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	รวมงานข้อ 4.1.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสัมมนาของแผนดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สวิตช์และตัวรับ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก	2.00	Set						
	สีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2X1.5 ช่อง (2X1.5 module)	4.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3X1 ช่อง (3X1 module)	1.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module)	3.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- กระดิ่ง 2 เสียง	1.00	Set						
	- สวิตช์กระดิ่ง	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	12.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่กันน้ำขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						

รายการประมวลราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานราคาแม่ เพื่อด้านกั้นสระเพื่อของแผ่นดินไปหาของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-6
ประมาณราคาเมื่อวันที่
กองมตรฐานราคาดกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ				รวมค่าวัสดุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	ติดตั้งตู้ไฟฟ้าสถานี มี หน้าบาน ขนาด 4 X 6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	3.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m						
	- EMT 15 mm.	5.00	m						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- เหล็กสายดิน COPPER BOND "ได้ปริมาณมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แผงกับระเบิดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแม่เหล็ก	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตัวใหม่ ลำห้วยผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการตัดถนนดินไปหาของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	3.00	Set						
	- EMT 15 mm.	15.00	m						
	- FRC 2.5 sq.mm.	30.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								
4.4	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (DVB-T2) แบบยกลิ-จุดะ (Vogue-Pda Antenna) หรือแบบกว้างลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร	1.00	Set						
	รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งในกล่องอาคารพร้อมขายึดยาวประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน UHF	1.00	Set						
	ควาแรง 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						
	- ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการสนับสนุนของแม่บ้านไปของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
แบบเลขที่ STD-5-65023 , AR-6
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากแฉ่ง เพื่อดำเนินการสันนิษฐานของแฉ่งมตปนไปหาของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ STD-5-65023 , AR-6
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเบื้องต้น

[illegible]

รายงานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง
แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

[illegible]

รายการประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนภาคใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 6 ม.	97.00	ตัน						
	- ขุดดิน	39.56	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	1.46	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	1.17	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(พรางระบอก)	14.72	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(พรางระบอก) กันซึม	7.51	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	197.23	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	246.53	ตร.ม.						
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	59.17	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	61.63	กก.						
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	392.69	กก.						
	dia. 9 มม.	462.06	กก.						
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,018.45	กก.						
	dia. 16 มม.	565.43	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	73.16	กก.						

รายการประเมินผลราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีที่ใหม่ ล้ำหรับผู้ขังวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีมีสุข สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- รายการเลขที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กคัลลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	144.00	ตร.ม.						
	- เชิงชายไม้ไผ่เบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 1.6 มม.	50.00	เมตร						
	- ครอบเส้นหลังคา FLASHING	13.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	24.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.1								
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	63.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ผ1)								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	8.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างวอลูมิเนียม ที บาร์ (ผ2)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	12.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนิด (ผ3)								
	- มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	75.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.2								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.3	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	105.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (เต็มแผ่น)	3.00	ตร.ม.						
	- เสาคอนกรีตค้ำผนัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	74.00	เมตร						
	- เสาคอนกรีตค้ำผนัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	2.00	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	148.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	71.00	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	26.00	ตร.ม.						
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด 12" x 12" (ผ2)	23.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบขาวรอง (ผ3)	12.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (ผ4)	17.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หน้าไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	63.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขยิดกันลื่น ขนาด 12" x 12" (พ2)	8.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขยิดกันลื่น ขนาด 16" x 16" (พ3)	12.00	ตร.ม.						
	- บัวฉินผนังเพอร์ซิซิเมนต์ หน้ากว้าง 4" หน้าไม่น้อยกว่า 9 มม. (พ1)	54.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	63.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนกลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , หลังบ้าน)	3.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนกลับ	4.00	ชุด						
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น3 บานหลิ่อมลัดติดตั้ง	1.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตั้ง	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราแบบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (WC)	1.00	ชุด						
	- อย่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมี่ยม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- ราวจับแขวนผ้า โหละชุดโครเมี่ยม (H-1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สุขภัณฑ์ฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระดาษ (W)	1.00	ชุด						
	- ผักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						
	- รั้วระบายทั้งพื้นชนิดกันกลิ่น (FD)	1.00	ชุด						
	- Stop Valve โหละชุดโครเมี่ยม	2.00	ชุด						

รายงานการประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการ
การคลัง
วันที่ ๑๐/๑๑/๒๕๖๓

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาไม่รวมที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รววจับสแตนเลส ขนาด Ø 1 1/2" สำหรับโถล้าง ตัว L	1.00	ชุด						
	- รววจับสแตนเลส ขนาด Ø 1 1/2" สำหรับอ่างล้างหน้าแบบปั๊มได้ ตัว B	3.00	ชุด						
	- รววน้ำทางคนพิการ ขนาด Ø 1 1/2"	2.50	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	ทางลาด								
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ4)	3.00	ตร.ม.						
	- พื้นทางลาดทำผิวทรายล้าง เซาะร่องลายกว้างปลา	8.00	ตร.ม.						
	- รววจับเหล็ก Ø 1 1/2"	7.00	เมตร						
	บันได								
	- ขั้นบันได ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 16×16"	6.00	เมตร						
	- อลูมิเนียมดีทำผิวทรายล้าง	12.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันท

รายการเลขที่ -

[illegible]

รายงานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง
แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที

[illegible]

รายการประเมินเกณฑ์ก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีดีใหม่ ลำห้วยผู้่งว้อย (ชนบทใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

รายการเลขที่ -

ประสบการณ์จากเมื่อวันท

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ยลวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทั้ง									
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทั้ง (ท่อ PVC - 8.5)									
	- ขนาด Dia. 2"	17.00	เมตร							
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม							
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม							
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม							
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด							
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด							
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด							
	ข้อต่ออันยางแหวนรัดสแตนเลส									
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด							
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทั้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)									
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร							
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม							
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม							
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม							

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ยลวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ข้อต่ออันยางแหวนรัดสแตนเลส									
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด							
	รวมงานข้อ 3.2									
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ									
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)									
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	3.00	เมตร							
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร							
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม							
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม							
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม							
	AVC.									
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดอกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด							
	- ขนาด Dia. 2 " ชนิดอกดาดฟ้า	1.00	ชุด							
	ข้อต่ออันยางแหวนรัดสแตนเลส									
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด							
	รวมงานข้อ 3.3									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	14.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	49.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประปา BOOSTER PUMP	1.00	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์								
	ก๊อكن้ำ ภายใน	3.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1.00	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำประปา สำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม มอก1379	1.00	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								

รายการประเมินผลราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีที่ใหม่ ลำพูนผู้เกี่ยวข้อง (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

- รายละเอียดที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ				รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ เกรอะ - กรองไร้อากาศ	1.00	ถัง						
3.5.2	ปริมมาตร ส่วนเกรอะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม	52.00	เมตร						
3.5.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ผาคสล. สำเร็จรูป	6.00	บ่อ						
3.5.4	ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.00	ถัง						

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีมีสุข สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023

- รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำพืด.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร	1.00	ท่อ						
	ชุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.14	ตร.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	ปูนทราย	0.0125	ลบ.ม.						
	งานวางท่อระบายน้ำพืด.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.								

รายการประเมินเกณฑ์ก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินเกณฑ์ก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีดีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ยลิลิใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) ฐานรากชั้น
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ									
	CU									
	- แผงย่อย 14 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set							
	- MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	Set							
	- MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA	1.00	Set							
	- MINATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set							
	- MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2.00	Set							
	- MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6.00	Set							
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 kA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set							
	IEC STANDARD									
	- ท่อลัดสายดิน COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด Ø14.2 มม.	1.00	Set							
	(Ø5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร									
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set							
	รวมงานข้อ 4.1.1									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ยลิลิใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) ฐานรากชั้น
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ									
	- IMC 20 mm.	20.00	m							
	- EMT 15 mm.	295.00	m							
	- ACCESSORIES	1.00	Lot							
	รวมงานข้อ 4.1.2									
4.1.3	สายไฟฟ้า									
	- IEC01 10 sq.mm.	50.00	m							
	- IEC01 6 s.q.mm.	50.00	m							
	- IEC01 4 sq.mm.	45.00	m							
	- IEC01 2.5 sq.mm.	1,060.00	m							
	- ACCESSORIES	1.00	Lot							
	รวมงานข้อ 4.1.3									

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริลิทิใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
	- โคมดวงในเลท (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	2.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงอุ่นขาว (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมดวงในเลท (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	21.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงอุสีขาว (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมโคมติดผนัง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27	6.00	Set						
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์								
	แสงออร์มิงไวท์ (Warm White) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการ								
	ใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด.								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม BATTERY	1.00	Set						
	ชนิดแห้งเส้า รองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	รวมงานข้อ 4.1.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริลิทิใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4.1.5	สวิตช์และตัวรับ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก	2.00	Set						
	สีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2X1.5 ช่อง (2X1.5 module)	4.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3X1 ช่อง (3X1 module)	1.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module)	3.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- กระดิ่ง 2 เสียง	1.00	Set						
	- สวิตช์กระดิ่ง	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	12.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่กันน้ำขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						

รายการประเมินผลราคาทำก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีถิ่นใหม่ ล้ำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
รายละเอียดราคาไม่อยู่ที่
รายการเลขที่ -

- รายละเอียดที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ				รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งในตู้พลาสมา มี ฝาหน้า ขนาด 4 X 6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	3.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m						
	- EMT 15 mm.	5.00	m						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- เหล็กสายดิน COPPER BOND "ได้มาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แฉกัมประกับรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแม่เหล็ก	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีมีสุข สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023
รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

- รายละเอียดที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	3.00	Set						
	- EMT 15 mm.	15.00	m						
	- FRC 2.5 sq.mm.	30.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								
4.4	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยี่ห้อ-ฮูตเซ (Vouip-da Antenna) หรือแบบบางปลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร	1.00	Set						
	รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขายึดยาวประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน UHF	1.00	Set						
	ควมถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						
	- ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีลิ้นไหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ระบบแรงเหวี่ยงในในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแรงเหวี่ยงในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- TIEV 1 -4C 0.65 sqmm.	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
รวมงานข้อ 4.5									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีลิ้นไหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023 , AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

รายการประเมินผลราคาตัวก่อสร้าง **แบบบ้านอยู่สิริวิ**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเมินโดย

รายละเอียดของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

- รายการระบุที่

[illegible]

แบบบ้านอยู่ดีมีสุข
รายการประเมินมูลค่าก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณการโดย

งานศึกษาของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
หมายเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

- รายการเลขที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเต็ม เพื่อดำเนินการสันติงของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	144.00	ตร.ม.						
	- เชิงชายไม้ไผ่เบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	50.00	เมตร						
	- ครอบสันหลังคา FLASHING	13.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	24.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.1								
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	63.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (๔1)								
	- ฝ้าอิงซีเมนต์ขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	8.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียม ที่ บาร์ (๔2)								
	- ฝ้าพดานแผ่นโฟมบอร์ดซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	12.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบจิก (๔3)								
	- มอบฝ้าพดานโฟมบอร์ดซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	75.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.2								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเต็ม เพื่อดำเนินการสันติงของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉลุอยุธยา (ก่อครึ่งแผ่น)	105.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉลุอยุธยา (เต็มแผ่น)	3.00	ตร.ม.						
	- เสาคั่นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	74.00	เมตร						
	- เสาคั่นและคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	2.00	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	148.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	71.00	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	26.00	ตร.ม.						
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบครามสีธรรมชาติ ขนาด 12"× 12" (๔2)	23.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่อง (๔3)	12.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (๔4)	17.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากเริ่ม เพื่อดำเนินการสันติภาพของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

รายละเอียดที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	63.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสرامิค ชนิดกึ่งเส้น ขนาด 12" x 12" (พ2)	8.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสرامิค ชนิดกึ่งเส้น ขนาด 16" x 16" (พ3)	12.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (พ1)	54.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Levelling	63.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องบ้าน)	3.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	4.00	ชุด						
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้เฒ่า (ขนาดใหญ่) ฐานรากเริ่ม เพื่อดำเนินการสันติภาพของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

รายละเอียดที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น3 บานเลื่อนสลับติดตาย	1.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์รับชุด (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (AV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมี่ยม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- ราวจับแขวนผ้า โถหะชุดโครเมี่ยม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สุขภัณฑ์ฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระดาษงา (W)	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						
	- ระบายทิ้งพื้นชนิดกันกลิ่น (FD)	1.00	ชุด						
	- Stop Valve โถหะชุดโครเมี่ยม	2.00	ชุด						

รายการประเมินผลราคาตัวก่อสร้าง **แบบบ้านอยู่สิริวิ**
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเมินโดย

นำเลขที่ขอบของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อรวมที่

- รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รววจับเตนเลส ขนาด Ø 1 1/2" สำหรับโถ้วม ตัว L	1.00	ชุด						
	- รววจับเตนเลส ขนาด Ø 1 1/2" สำหรับอ่างล้างหน้าแบบปั๊ได้ ตัว B	3.00	ชุด						
	- รววนำทางคนพิการ ขนาด Ø 1 1/2"	2.50	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	ทางลาด								
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ4)	3.00	ตร.ม.						
	- พื้นทางลาดทำผิวทรายล้าง เซาะร่องลายก้างปลา	8.00	ตร.ม.						
	- รววจับเหล็ก Ø 1 1/2"	7.00	เมตร						
	บันได								
	- ขึ้นบันได ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 16×16"	6.00	เมตร						
	- จุ่มกั้นไม้ทำผิวทรายล้าง	12.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

แบบบ้านอยู่ดีมีสุข
รายการประเมินมูลค่าก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณการโดย

ปัสระเทียมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณาราคาเมื่อวันที่

- รายการเลขที่

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีลิ้นไหม ลำพูนบุรีรัมย์ (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการยื่นขอเสนอของแม่ดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประเภทกระดาษไม่ฉีก

- รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อระบายน้ำใต้โถชัก (ท่อ PVC - 8.5)		รวม						
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)		รวม						
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)		รวม						
3.4	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)		รวม						
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ		รวม						
รวมข้อ 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล									

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง แบบบ้านยูนิตีลใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเดิม เพื่อดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งของแม่พิมพ์หล่อของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023
ประมาณราคามือวันที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประเภทราคาไม่ถ่วง

- รายการเลขที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ริริใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเริ่ม เพื่อดำเนินการสันติของบกรวม 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	17.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแนวรัตสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ริริใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเริ่ม เพื่อดำเนินการสันติของบกรวม 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่ออ่อนยางแนวรัตสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.2								
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	3.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						
	- ขนาด Dia. 2 " ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแนวรัตสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากเต็ม เพื่อดำเนินการสันติสุขเทื่อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

รายการเลขที่ -

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	14.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	49.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดติดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ท่อสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประปา BOOSTER PUMP	1.00	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								

พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์									
ก๊อกน้ำ ภายใน	3.00	ชุด							

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากเต็ม เพื่อดำเนินการสันติสุขเทื่อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

รายการเลขที่ -

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1.00	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำประปา สำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม มอก1379	1.00	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม่แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								

แบบบ้านอยู่สิริวิ
รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
สถานที่จะก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

นั้ละพื่อ้นของแ่่นดินเฮอร์ของปริญณ 1 และ 2
แบบเลทที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
จะระมากราคาเื่อวันท

- รายการเลขที่

[illegible]

แบบบ้านอยู่ดีมีสุข
รายการประเมินมูลค่าก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณการโดย

นั้ละพื้ของแ่่นดินเ้าของบิเวณ 1 และ 2
แบบเลทที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

- รายการเลขที่

[illegible]

รายงานงบประมาณราคาตัวก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิเศษ ลำพูน (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อทำการยื่นขอสินเชื่อของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประเภทราคาเมื่อวันที่
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประเภทกระดาษเมื่อวันที่

- รายการเลขที่

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิเศษ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเดิม เพื่อทำการสนับสนุนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประเภทกระดาษแข็ง

- รายการเลือกที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบไฟฟ้าอาคาร								
4.1.1	แสงสวิตช์อัตโนมัติ								
4.1.2	ตู้ย่อยสายไฟ								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
4.1.5	สวิตช์และเต้ารับ								
รวมงานข้อ 4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร									

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเริ่ม เพื่อดำเนินการสันติภาพของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงลวดขัดอัตโนมัติ								
	CU								
	- แผงย่อย 14 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2.00	Set						
	- MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE > 12.5 kA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- หลักลายคั้น COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด ๑14.2 มม. (๑5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร	1.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเริ่ม เพื่อดำเนินการสันติภาพของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
	- IMC 20 mm.	20.00	m						
	- EMT 15 mm.	295.00	m						
	- ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC01 10 sq.mm.	50.00	m						
	- IEC01 6 s.q.mm.	50.00	m						
	- IEC01 4 sq.mm.	45.00	m						
	- IEC01 2.5 sq.mm.	1,060.00	m						
	- ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเริ่ม เพื่อดำเนินการสันติสุขเรือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
	- โคมดาวไม้เลห์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	2.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงอุ่นวู้ด (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมดาวไม้เลห์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	21.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงอุ่นวู้ด (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟติดผนัง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27	6.00	Set						
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์								
	แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด.								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม BATTERY	1.00	Set						
	ชนิดแห้งใส่ ร่องไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	รวมงานข้อ 4.1.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเริ่ม เพื่อดำเนินการสันติสุขเรือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สวิตช์และตัวรับ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	2.00	Set						
	- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2X1.5 ช่อง (2X1.5 module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	4.00	Set						
	- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3X1 ช่อง (3X1 module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	1.00	Set						
	- สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	3.00	Set						
	- กระดิ่ง 2 เสียง	1.00	Set						
	- สวิตช์กระดิ่ง	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	12.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่กันน้ำมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้จ้าง (ขนาดใหญ่) ฐานรากเต็ม เพื่อทำการสันติงของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งในผู้พลสตึกมี ผาหน้า ขนาด 4 X 6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	3.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.m.	10.00	m						
	- EMT 15 mm.	5.00	m						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- หลักลายดิน COPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แคสลับประกับริดสายทองแดงชนิดทองแดงพื้นฐานแบบีกัเลท์	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้จ้าง (ขนาดใหญ่) ฐานรากเต็ม เพื่อทำการสันติงของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	3.00	Set						
	- EMT 15 mm.	15.00	m						
	- FRC 2.5 sq.m.	30.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								
4.4	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยกลิ-อตะ (Yagi-Uda	1.00	Set						
	Antenna) หรือแบบกังปลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร								
	รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขั้วยึดยาวประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน UHF	1.00	Set						
	ควมถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						
	- ฝ้ารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						

รายงานประมาณราคาต่อก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ศิริ
 สถาปนิกก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 งบประมาณรายได้

ผู้ลงทะเบียนขอผ่านดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
ประเภทที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประเภทที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

- รายการเลขที่

[illegible]

รายงานประเภทภาคใต้ก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิ
สถานก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

รหัสเลขที่ของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

- รายละเอียดที่

[illegible]

รูปแบบของผู้บริโภค
รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

รหัสระเบียนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

- รายการเลขที่

[illegible]

แบบบ้านอยู่ดี
รายการประเมินราคาต่อก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

รหัสทะเบียนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

- รายการสรุปเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมต้น ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 6 ม.	97	ต้น						
	- ขุดดิน	39.56	ลบ.ม.						
	- ทราดยหยาบ	1.46	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	1.17	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	15.90	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc.(ทรงกระบอก) กั้นซึม	8.07	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	212.06	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	265.07	ตร.ม.						
	- ค่าเย็นแบบหล่อคอนกรีต	63.62	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	66.27	กก.						
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	476.67	กก.						
	dia. 9 มม.	462.06	กก.						
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	474.86	กก.						
	dia. 16 มม.	1,550.36	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	88.92	กก.						

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ริริใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนขอแผนให้ของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, 5
กองช่างฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

ประเภทที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง แบบบ้านอยู่วิถีใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการเสนอขอประเมินค่าของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, 3
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
รายการเลขที่ -
ประมาณราคาไม่อยู่ในที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะท้อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.1	งานหลังคา									
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	144.00	ตร.ม.							
	- เชิงชายไม้ไผ่เบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	50.00	เมตร							
	- ครอบเส้นหลังคา FLASHING	13.00	เมตร							
	- ครอบข้าง FLASHING	24.00	เมตร							
	รวมงานข้อ 2.1									
2.2	งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	63.00	ตร.ม.							
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ผ1)									
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกั้นชั้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	8.00	ตร.ม.							
	โครงสร้างวอลูมิเนียม ที บาร์ (ผ2)									
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	12.00	ตร.ม.							
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบขมจีด (ผ3)									
	- มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	75.00	เมตร							
	รวมงานข้อ 2.2									

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะท้อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.3	งานผนังและผิวผนัง									
	- ผนังก่ออิฐฉลุอยู่ภายใน (ก่อครึ่งแผ่น)	105.00	ตร.ม.							
	- ผนังก่ออิฐฉลุอยู่ภายใน (เต็มแผ่น)	3.00	ตร.ม.							
	- เสาคอนกรีตค้ำหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	74.00	เมตร							
	- เสาคอนกรีตค้ำหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	2.00	เมตร							
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	148.00	ตร.ม.							
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	71.00	ตร.ม.							
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	26.00	ตร.ม.							
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบขาวมีสีธรรมชาติ ขนาด 12" x 12" (ผ2)	23.00	ตร.ม.							
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาร่อง (ผ3)	12.00	ตร.ม.							
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (ผ4)	17.00	ตร.ม.							
	รวมงานข้อ 2.3									

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะท้อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	63.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12" x 12" (พ2)	8.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 16" x 16" (พ3)	12.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังกว้าง 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (พ1)	54.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	63.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องบ้าน)	3.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	4.00	ชุด						
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะท้อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น3 บานเลื่อนสลับติดตาย	1.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครมเมียม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รวาชวนผ้า โถหะชุดโครมเมียม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สุขภัณฑ์ฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระดาษ (W)	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						
	- ระบายทิ้งพื้นชนิดกันกลิ่น (F-D)	1.00	ชุด						
	- Stop Valve โถหะชุดโครมเมียม	2.00	ชุด						

รายงานงบประมาณค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่วิถีใหม่ ล้ำทันสมัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนขอแผนดินให้ของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, ‘
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณการโดย

ประเภทเอกสารแม่ข่ายที่	รายการเลขที่ -
แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ร่าวจับเตนเลส ขนาด Ø 1 1/2" สำหรับใส่ลิ้ม ตัว L	1.00	ชุด						
	- ร่าวจับเตนเลส ขนาด Ø 1 1/2" สำหรับอ่างล้างหน้าแบบพับได้ ตัว B	3.00	ชุด						
	- ร่าวน้ำหนักนฬิกา ขนาด Ø 1 1/2"	2.50	เมตร						
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	ทางลาด								
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ4)	3.00	ตร.ม.						
	- พื้นทางลาดทำผิวทรายล้าง เซาะร่องลายกว้างปลา	8.00	ตร.ม.						
	- ร่าวจับเหล็ก Ø 1 1/2"	7.00	เมตร						
	บันได								
	- ชั้นบันได ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบขาวลึก ขนาดกันลิ้น ขนาด 16"× 16"	6.00	เมตร						
	- จุ่มบันไดทำผิวทรายล้าง	12.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง แบบบ้านยูนิตริโอใหม่ (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันติสุขของแผ่นดินหาของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, ' ปรมาณูราคาเมื่อวันที่
ประมาณการโดย

ประเภทที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

รายการเลขที่ -

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิใหม่ ลำพูนผู้ช่วย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันนิษฐานของแผนดินหาของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, 5
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
รายละเอียดราคาไม่อยู่ในที่
รายการเลขที่ -

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง แบบบ้านอยู่วิถีใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสนับสนุนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, 3
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประเภทที่ STD-6-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023	รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเบื้องต้น	

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริวิไลห์ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะพานหินขาวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	17.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออันยาวเมตรสี่เมตร								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่สิริวิไลห์ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะพานหินขาวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่ออันยาวเมตรสี่เมตร								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.2								
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	3.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						
	- ขนาด Dia. 2 " ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออันยาวเมตรสี่เมตร								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ยลวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเต็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะพานหินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	14.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	49.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด						
	ประตุน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประปา BOOSTER PUMP	1.00	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์								
	ก๊อกรน้ำ ภายใน	3.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ยลวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเต็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะพานหินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023 รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1.00	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำประปา สำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม มอก1379	1.00	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม่เนบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิเศษ ลำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อทำการสันนิษฐานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ STD-5-65023, AH-65023, 5
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมวลราคาเมื่อวันที่
ประมาณการได้โดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023	รายการเลขที่ -
งบประมาณราคาเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับรูป ขนสัตว์นอกอาคาร เกรอะ - กรองไร้อากาศ	1.00	ถัง						
3.5.2	ปริมาตร ส่วนเกรอะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม. งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น3 มอก.128 ขนาดd=0.30 ม.	52.00	เมตร						
3.5.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ผ่าค.ส.ล. สำหรับรูป	6.00	บ่อ						
3.5.4	ถังตกไขมัน สำหรับรูป ขนสัตว์ชั้นดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.00	ถัง						
รวมงานข้อ 3.5									

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันนิษฐานของแผนดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, ' ปรมาณูราคาเมื่อวันที่
กองมตรฐฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AB-65023, SN-65023, EE-65023

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายงานประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ ลีห์รับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อทำการสันติสุขของแผ่นดินให้ชาวองบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย
ประมาณการโดย

ประเภทที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประเภทที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

[illegible]

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง แบบบ้านยูนิตริโอใหม่ (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันติสุขของแผ่นดินหาของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, ' ปรมาณูราคาเมื่อวันที่
ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
รายการเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินธนาคารเพื่อการสร้าง แบบบ้านอยู่วิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่) ฐานรากเดิม เพื่อดำเนินการสันนิษฐานของแผนโครงการของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, 5
กองช่างฐานรากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

ประเภทที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
	CU								
	- แผงย่อย 14 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 kA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- หลักลายคีน COPER BOND หรือ COPER CLAD STEEL ขนาด Ø14.2 มม.	1.00	Set						
	(Ø5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร								
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง แบบบ้านอยู่วิถีใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการเสนอขอประเมินค่าของบประมาณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, 3
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณการโดย

รายการเลขที่ -
แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ยลวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะท้อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
	- โคมดวงโคมไฟ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	2.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงอุ่น (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมดวงโคมไฟ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	21.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน ต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อย กว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟติดตั้ง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27	6.00	Set						
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์								
	แสงอุณหภูมิไวท์ (Warm White) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการ								
	ใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด.								
	- โคมไฟไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม BATTERY	1.00	Set						
	ชนิดแห้งเส้า รองพื้นได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	รวมงานข้อ 4.1.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ยลวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะท้อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4.1.5	สวิตช์และตัวรับ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก	2.00	Set						
	สีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2X1.5 ช่อง (2X1.5 module)	4.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3X1 ช่อง (3X1 module)	1.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module)	3.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- กระดิ่ง 2 เสียง	1.00	Set						
	- สวิตช์กระดิ่ง	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าตัวมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	12.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่กันน้ำมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะท้อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งในตู้พลาสติกมี ฝาหน้า ขนาด 4 X 6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	3.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m						
	- EMT 15 mm.	5.00	m						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- หลักลายดิน COPPER BOND ใ้รับมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แค่อัดมประกับรีดสายทองแดงชนิดทองแดงพื้นฐานแบ็กเก็ต	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ลิวิลิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะท้อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	3.00	Set						
	- EMT 15 mm.	15.00	m						
	- FRC 2.5 sq.mm.	30.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								
4.4	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยกลิ-อุตะ (Vaghi-Uda	1.00	Set						
	Anatmao) หรือแบบกึ่งปลา ประเภท PASSIVE ระยะะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร								
	รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขั้วยาวประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน UHF	1.00	Set						
	ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีไว้ใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อทำการขึ้นทะเบียนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, ' ปรมาณูราคาเมื่อวันที่
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรมาณูราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023
ประมาณราคาเมื่อวันที่

- รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ๔๓รอบพลาสมาสีฟ้าขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								
4.5	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- TIEV 1-4C 0.65 sq.mm.	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.5								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันนิษฐานของแผนดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ STD-5-65023, AR-65023, ' ปรมาณูราคาเมื่อวันที่
กองมตรฐนาราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรมาณูราคาเมื่อวันที่

ประเภทที่ STD-S-65023, AR-65023, SN-65023, EE-65023

รายการเลขที่ -

[illegible]

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้

3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ขั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

5. แนวร่นของอาคาร

5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร สำหรับห้องแถว

ตึกแถว

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน

10 ของความกว้างของถนนนั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร

- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

7. ระยะห่างของอาคารกับเขตพื้นดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารสูงที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแนวเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ

โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)



ขนาด ๓๘ ตร.ม.

• ฐานรากแพะ	๙,๗๒,๐๐๐ บาท
• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๙,๙๔,๐๐๐ บาท
• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท
• ฐานรากเสาเข็ม	๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท
• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๑,๐๖๙,๐๐๐ บาท
• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๐๘๑,๐๐๐ บาท

ขนาด ๕๕ ตร.ม.

• ฐานรากแพะ	๑,๓๑๗,๐๐๐ บาท
• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท
• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท
• ฐานรากเสาเข็ม	๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท
• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๑,๔๑๓,๐๐๐ บาท
• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๔๔๓,๐๐๐ บาท

ขนาด ๘๒ ตร.ม.

• ฐานรากแพะ	๑,๕๑๓,๐๐๐ บาท
• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๑,๕๑๕,๐๐๐ บาท
• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๕๕๑,๐๐๐ บาท
• ฐานรากเสาเข็ม	๑,๖๓๕,๐๐๐ บาท
• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๑,๖๓๖,๐๐๐ บาท
• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๖๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก)



บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง)



บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่)

