

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย








๓ ห้องนอน ๓ ห้องน้ำ


สารบัญ

แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

	หน้า		หน้า
แบบสถาปัตยกรรม		บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)	
● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 27	1	● แบบฐานรากแผ่	65
		● แบบฐานรากเสาเข็ม	77
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง		หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	89
● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 19	28		
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล			
● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 10	47		
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า			
● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 06	57		
แบบวิศวกรรมเครื่องกล			
● แผ่นที่ M – 01 ถึงแผ่นที่ M – 02	63		



รายการแบบสถาปัตยกรรม (A)		รายการวัสดุ		รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ																													
เลขที่	แบบแสดง	สัญลักษณ์	รายการ				แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4 สำนักสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการสำนัก <table><tr><td rowspan="2">สถาปัตยกรรม</td><td>สถาปนิก</td></tr><tr><td>สถาปนิก</td></tr></table> สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ผู้อำนวยการสำนัก <table><tr><td rowspan="2">วิศวกรรม</td><td>วิศวกร</td></tr><tr><td>วิศวกร</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">โครงสร้าง</td><td>วิศวกร</td></tr><tr><td>วิศวกร</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">สุขาภิบาล</td><td>วิศวกร</td></tr><tr><td>วิศวกร</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">วิศวกรรม</td><td>วิศวกร</td></tr><tr><td>วิศวกร</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">ไฟฟ้า</td><td>วิศวกร</td></tr><tr><td>วิศวกร</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">วิศวกรรม</td><td>วิศวกร</td></tr><tr><td>วิศวกร</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">เครื่องกล</td><td>วิศวกร</td></tr><tr><td>วิศวกร</td></tr></table>  (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่ อนุมัติ  (นายมงคล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แสดงแบบ สารบัญแบบ รายการวัสดุ มาตราส่วน — วัน/เดือน/ปี 19/10/59 เลขที่แบบ AR 58004 <table><tr><td>A-01</td><td>27</td></tr></table>	สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก	สถาปนิก	วิศวกรรม	 วิศวกร	วิศวกร	โครงสร้าง	วิศวกร	วิศวกร	สุขาภิบาล	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกรรม	 วิศวกร	วิศวกร	ไฟฟ้า	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกรรม	 วิศวกร	วิศวกร	เครื่องกล	วิศวกร	วิศวกร	A-01	27
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก																																
	สถาปนิก																																
วิศวกรรม	 วิศวกร																																
	วิศวกร																																
โครงสร้าง	วิศวกร																																
	วิศวกร																																
สุขาภิบาล	วิศวกร																																
	วิศวกร																																
วิศวกรรม	 วิศวกร																																
	วิศวกร																																
ไฟฟ้า	วิศวกร																																
	วิศวกร																																
วิศวกรรม	 วิศวกร																																
	วิศวกร																																
เครื่องกล	วิศวกร																																
	วิศวกร																																
A-01	27																																
A-01	สารบัญแบบ รายการวัสดุ	พื้น																															
A-02	รายการประกอบแบบ	1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12”x12”	[พื้นชั้น 1 ทั่วไป]	1 ใช้กำหนดหมายเลขประตู ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง																												
A-03	ผังบริเวณ	2	พื้นปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 1”x4”	[พื้นชั้น 1 ห้องนอน]	1 ใช้กำหนดหมายเลขหน้าต่าง ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง																												
A-04	แปลนพื้นชั้น 1	3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8”x8” ชนิดผิวด้าน	[พื้นห้องน้ำ]	1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง																												
A-05	แปลนพื้นชั้น 2	4	พื้นค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบ	[พื้นที่จอดรถ]	N ทิศเหนือ																												
A-06	แปลนหลังคา	5	พื้นค.ส.ล. ผิวขัดมันทาระบบกันซึม	[พื้นกันสาด, หลังคา ค.ส.ล.]	 1,2,3,4 ชื่อรูปด้าน แสดงทิศทางตามแนวชี้บอก A-NO. แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง																												
A-07	รูปด้าน 1	ผนัง			  ชื่อรูปตัดอาคาร แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง																												
A-08	รูปด้าน 2	1	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี	[ผนังทั่วไป]																													
A-09	รูปด้าน 3	2	ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิค 8”x8”	[ผนังห้องน้ำ]																													
A-10	รูปด้าน 4	ฝ้าเพดาน																															
A-11	รูปตัด 1	1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี																														
A-12	รูปตัด 2		[ฝ้าภายในทั่วไป]																														
A-13	รูปตัด 3	2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทนชื้น ขอบเรียบ หนา 9 มม.ขนาด 0.60x1.20 ม.																														
A-14	แบบขยายประตู- หน้าต่าง		โครงเคร่า T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม. [ห้องน้ำ]																														
A-15	รายการประกอบแบบ ห้องน้ำ	3	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบหนา 4 มม. ขนาด 0.60x1.20ม.																														
	มาตรฐานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.		ติดตั้งแบบชนชิด [ฝ้าภายนอก]																														
A-16	แบบขยายห้องน้ำ WC.1	4	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ																														
A-17	แบบขยายห้องน้ำ WC.2		ขอบเรียบหนา ขนาด 4 มม.ขนาด 0.60x1.20ม. ติดตั้งแบบชนชิด																														
A-18	แบบขยายห้องน้ำ WC.3		[ฝ้าชายคาหลังคา]																														
A-19	แบบขยายบันได ST.1	5	ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ ทาสี [ใต้บันได]																														
A-20	แบบขยายบันได ST.2																																
A-21	แบบขยายบันได ST.3	* เหนือฝ้าเพดานใต้หลังคา ชั้น 2 ยกเว้นส่วนห้องน้ำและภายนอกอาคาร																															
A-22	แบบขยายบันได ST.3	ให้ปูแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียม																															
A-23	แบบขยายราวกันตก	พอยล์เสริมแรง ความหนา 6”																															
A-24	แบบขยายเชิงชาย	บัวเชิงผนัง																															
A-25	แบบขยาย ประตูรั้วบ้าน	FB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4” หนา 12มม. ทาสี																															
A-26	แบบขยาย รั้วแบบที่ 1	[สำหรับพื้นเบอร์ 1 และ 2]																															
A-27	แบบขยาย รั้วแบบที่ 2	มอบฝ้าเพดาน																															
		CB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3” หนา 8มม. ทาสี																															
		[สำหรับฝ้าเพดานเบอร์ 1 ,3 และ 4]																															
		หลังคา																															
		R1 หลังคา แผ่นเหล็กดัดลอน (METAL SHEET) มุงเอียงตามที่ปรากฏในแบบ																															
		พร้อมติดตั้งฉนวน PE.FOAM หนาไม่น้อยกว่า 6มม. แนบใต้แผ่นหลังคา																															
		ระบบแฟลชซึ่งให้ใช้วัสดุเดียวกับแผ่นหลังคา																															




หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคา
- ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอาคารเท่านั้น
- ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริง
- ให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- A=ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม
- หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- B=ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 3 ม
- หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- รางระบายน้ำให้ต่อลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถึงบ่อบาดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน
- แนวท่อ น้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล



แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก 
	สถาปนิก 
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร 
โครงสร้าง	วิศวกร 
วิศวกรรม	วิศวกร 
สุขาภิบาล	วิศวกร 
วิศวกรรม	วิศวกร 
ไฟฟ้า	วิศวกร 
วิศวกรรม	วิศวกร 
เครื่องกล	วิศวกร 
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ ผังบริเวณ	
มาตราส่วน —	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ AR 58004	
A-03	27



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แปลนพื้นที่ 1

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58004


A-04 27



แปลนพื้นที่ 2

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
แปลนพื้นที่ 2

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58004


A-05 27



แปลนหลังคา

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิญญูใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
แปลนหลังคา

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58004

A-06 27



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิญญูใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
รูปด้าน 1

มาตราส่วน
-


วัน/เดือน/ปี
19/10/59

เลขที่แบบ
AR 58004

A-07
27



รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1 : 100



รูปด้าน 2

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงขงขงขง
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมนตรี สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 2

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี
เลขที่แบบ

19/10/59
AR 58004
A-08
27



รูปด้าน 3

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 3

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58004

A-09 27



รูปด้าน 4

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิญญูใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมนชาล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 4

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58004

A-10 27



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนอชาล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปตัด 1

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58004

A-11 27



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
รูปตัด 2

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ AR 58004

A-12 27



รูปตัด 2
มาตราส่วน





สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ



ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร

วิศวกรรวม	af	วิศวกร
เครื่องกล		วิศวกร

อนุวัติ












(นายสมณฑล สุตประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



มาตราส่วน	—
-----------	---


A-13	27
------	----



									
								แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
								แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4	
①		②		③		1		สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
ชนิดบาน	บานเลื่อน , ช่องแสงติดตาย	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเลื่อนสลับ	สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	วงกบ	วงกบ P.V.C.	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว		สถาปนิก
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	—	กรอบบาน	—	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	บานประตูสำเร็จรูป HDF.	บาน	บานประตู PVC.	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.		
อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	วิศวกรรม	วิศวกร
หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณทางเข้า , ระเบียง	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องครัว , ห้องนอน	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณห้องน้ำ	หมายเหตุ		โครงสร้าง	วิศวกร
						 ▼ ระดับชานพักบันได		วิศวกรรม	วิศวกร
								สุขาภิบาล	วิศวกร
②		③		④		⑤		วิศวกรรม	วิศวกร
ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานกระทุ้ง	ชนิดบาน	บานเลื่อน	ชนิดบาน	บานกระทุ้ง + ติดตาย	ไฟฟ้า	วิศวกร
วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วิศวกรรม	วิศวกร
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	เครื่องกล	วิศวกร
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	กระจกใส หนา 4 มม.	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	แสดงแบบ แบบขยายประตู แบบขยายหน้าต่าง	
อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด		
หมายเหตุ		หมายเหตุ		หมายเหตุ		หมายเหตุ		มาตราส่วน	—
								วัน/เดือน/ปี	19/10/59
								เลขที่แบบ	AR 58004
								A-14	27

สัญลักษณ์	รายการสุขภัณฑ์
WC . 1	โถส้วมแบบนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด
WC . 2	โถส้วมแบบนั่งยอง
LAV . 1	อ่างล้างหน้าแบบฝักหรือตั้งบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
LAV . 2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
F1	ก๊อกอ่างล้างหน้า
PH .	ที่ใส่กระดาษชำระ
UR .	โถปัสสาวะชาย
HS .	ชุดสายฉีดชำระ
M .	กระจกเงาอย่างดี หน้า 5 มม.
TR .	ราวแขวนผ้า
SP .	ที่วางสบู่
SW .	ฝักบัวสายอ่อน อุปกรณ์ครบชุด
K .	ก๊อกน้ำล้างพื้น
FD .	ฝาปิดรูระบายน้ำทั้งที่พื้น ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ่น
หมายเหตุ	






แปลนห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน

1 : 25



รูปตัดห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม

โครงสร้าง

วิศวกรรม

สุขาภิบาล

วิศวกรรม

ไฟฟ้า

วิศวกรรม

เครื่องกล

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


แบบขยายห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58004


A-16 27



แปลนห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน

1 : 25



รูปตัดห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แบบขยายห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน
—

วัน/เดือน/ปี
19/10/59


เลขที่แบบ
AR 58004

A-17 27



แปลนห้องน้ำ WC.3

มาตราส่วน 1 : 25



รูปตัดห้องน้ำ WC.3

มาตราส่วน 1 : 25



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายห้องน้ำ WC.3

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58004

A-18

27



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

แสดงแบบ
แบบขยายบันได ST.1



มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58004

A-19


27





แปลนชั้น 1 บ้านไต่ ST.3

มาตราส่วน 1: 50



แปลนชั้น 2 บ้านไต่ ST.3

มาตราส่วน 1: 50



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
แบบขยายบ้านไต่ ST.3

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58004



A-21 27



รูปตัดบันได ST.3

มาตราส่วน


1 : 50



แบบขยาย

มาตราส่วน

1 : 25



แบบขยาย

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร




เครื่องกล
วิศวกร













แสดงแบบ
แบบขยายบันได ST.3


มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58004


A-22 27



แบบบ้านสถานพื้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4	
สำนักสถาปัตยกรรม 	
สถาปัตยกรรม 	
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 	
วิศวกรรม 	วิศวกร 
โครงสร้าง 	วิศวกร 
สุขาภิบาล 	วิศวกร 
ไฟฟ้า 	วิศวกร 
เครื่องกล 	วิศวกร 
อนุมัติ 	
แสดงแบบ แบบขยายราวกันตก	
มาตราส่วน —	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ AR 58004	
A-23	27



แบบขยาย เเชิงชาย 1
มาตราส่วน 1: 25 (R1)



แบบขยาย เเชิงชาย 2
มาตราส่วน 1: 25 (R2)



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยาย เเชิงชาย

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58004
A-24 27



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
แบบขยายประตูรั้วบ้าน


มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58004


A-25 27



รูปด้านหน้า
มาตราส่วน 1:25





รูปตัด
มาตราส่วน 1:25




แบบขยายกลอนประตู
มาตราส่วน 1:10

แบบขยายประตูรั้วบ้าน
มาตราส่วน





	
แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แบบขยาย รื้อแบบที่ 1	
มาตราส่วน	-
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	AR 58004
A-26	27



แบบขยายรื้อแบบที่ 2


มาตราส่วน



ขยายคานคอดิน

มาตราส่วน

1:20



รูปตัด

มาตราส่วน

1:25



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยาย รื้อแบบที่ 2

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ AR 58004

A-27 27

รายการแบบโครงสร้าง(S)	
เลขที่	แบบแสดง
S - 01	รายการประกอบแบบ, ล่ารื้อแบบ
S - 02	แปลนฐานรากแผ่
S - 03	แปลนฐานรากเสาเข็ม
S - 04	แปลนคาน พื้นชั้น 1
S - 05	แปลน คาน พื้นชั้น 2
S - 06	แปลนชั้นอะไหล่
S - 07	แปลนโครงสร้างหลังคา, ขยาย।
S - 08	ขยายพื้น และคาน ค.ส.ล.
S - 09	ตารางเสา, CN
S - 10	ขยาย ST1, ST2, ครีป คสล., รอยต่อเสา CN กับคาน ค.ส.ล.
S - 11	ST(ระดับชั้นที่1-ชานพัก)
S - 12	ST(ระดับชานพัก-พื้นชั้น2)
S - 13	ขยาย F0.60x0.60, F1.00x1.00
S - 14	ขยาย F1.30x1.30, F1.60x1.60
S - 15	ขยายฐานเสาเข็ม F2, F5
S - 16	ขยายฐานเสาเข็ม F9
S - 17	ขยายฐานเสาเข็ม F12
S - 18	ขยายการวางพื้นสำเร็จรูป SP แผนที่ 1/2
S - 19	ขยายการวางพื้นสำเร็จรูป SP แผนที่ 2/2

รายการประกอบแบบ

แบบชุดนี้ให้ใช้ มยผ. 1101-52 ถึง 1106-52 เป็นรายการประกอบแบบและมีรายการแบบดังนี้


- คอนกรีต ให้ใช้ ค.3 / $F_c' = 210$ กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอกที่ 28 วัน)
- เหล็กเสริมคอนกรีต มีคุณสมบัติดังนี้
 - ขนาด ๑6 มม. , ๑9 มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24 ($f_y=2400$ กก./ตร.ซม.)
 - ขนาด ๑12 มม. ขึ้นไปให้ใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-40 ($f_y=4000$ กก./ตร.ซม.)
- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป  มีคุณสมบัติดังนี้
 - เป็นพื้นชนิด Solid Plank หน้า 5.00 ซม.ให้เท Topping หน้า 5.00 ซม. พร้อมเสริมเหล็ก Wire Mesh 4.00 มม.๓0.20 ม. สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ - ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.
- เหล็กรูปพรรณ มีคุณสมบัติดังนี้
 - ต้องมีกำลังที่จุดคาน (f_y) ไม่น้อยกว่า 2400 กก./ตร.ซม..
 - ให้ทาสีกันสนิมประเภท Lead Oxide 2 ครั้ง ก่อนทาสีจริง
 - การเชื่อมต่อเหล็ก ให้เชื่อมต่อด้วยไฟฟ้า (Arc Welding) ตลอดแนวสัมผัสโดยรอย-ที่ต่อเชื่อม ต้องแข็งแรงไม่น้อยกว่าความแข็งแรงของเหล็กรูปพรรณที่นำมาต่อกัน
 - เหล็กที่นำไปใช้จะต้องปราศจากสนิมขุม ไม่คดงอ หรือบิดเสียรูป
- ฐานราก มีคุณสมบัติดังนี้
 - กรณีที่ดินสามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ให้ใช้ฐานรากเสาเข็มหก-เหลี่ยมกลวง ขนาด ๑0.15 ม. ยาว 6.00 ม.รับน้ำหนักปลอดภัย 1.7 ตัน/ตัน ให้ใช้ ฐานรากเสาเข็มตามแบบ
 - กรณีที่ดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้มากกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ให้ใช้ฐานรากแผ่โดย-ไม่ต้องมีเสาเข็ม
- รายละเอียดและคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ในแบบ หรือรายละเอียดในรายการประกอบแบบ ทั้งที่ได้ระบุหรือมิได้ระบุไว้ หากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้เป็นไปตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น



แบบบ้านสถานพื้นของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุข

แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ



ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร



(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

วิศวกรใหญ่



(นายมนฑล สุตะประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบรายการประกอบแบบสารบัญแบบ

มาตราส่วน

—

วัน/เดือน/ปี


19/10/59

เลขที่แบบ

S58115

S-01

19



แปลนฐานรากแผ่
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนนชาล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนฐานรากแผ่

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58115

S-02 19



แปลนฐานรากเสาเข็ม
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนฐานรากเสาเข็ม

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58115

S-03 19



สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม	ตึก	สถาปนิก
		สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ



ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม		วิศวกร
โครงสร้าง		วิศวกร

วิศวกรรม		วิศวกร
สุขาภิบาล		วิศวกร

วิศวกรรม	อมล	วิศวกร
ไฟฟ้า		วิศวกร

วิศวกรรวม		วิศวกร
เครื่องกล		วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมนชาล สุตประเสริฐ)


อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนคาน, พื้นชั้น 1


มาตราส่วน	1:100
-----------	-------


วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	S58115

S-04	19
------	----



แปลนคาน, ฟันชั้น।
มาตราส่วน 1:100





แปลนชั้นอะเส
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิญญูใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


วิศวกรใหญ่
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)

อนุมัติ
(นายมนนชาล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนชั้นอะเส

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58115

S-06 19



แปลนโครงสร้างหลังคา
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แปลนโครงสร้างหลังคา
ขยาย 1

มาตราส่วน 1:100, 1:20


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58115


S-07 19



SO 1:20




SX 1:20




SI 1:20


RB1 1:20




S2 1:20




B0 1:20




0-0 1:20




BX 1:20




B2 1:20




B3 1:20




B4 1:20




B0A 1:20




B1 1:20




B4A 1:20



B4X 1:20



B5 1:20



B5X 1:20



แบบบ้านฐานพื้น
ของขั้วใหญ่ใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายณณชาต สุตประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง








แสดงแบบ
ขยายพื้น และคาน ค.ส.ล.


มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58115



S-08 19


เสา ระดับ หลังคา	CO	CIA	CI	C2
ระดับอะไหล่				
ระดับพื้นชั้น 2		 4Ø12mm. ป๑๑มม.๑ 0.20 ม.	 4Ø12mm. ป๑๑มม.๑ 0.20 ม.	 4Ø12mm. ป๑๑มม.๑ 0.20 ม.
ระดับพื้นชั้น 1				
ดอมมอ	 4Ø12mm. ป๑๑มม.๑ 0.20 ม.	 4Ø12mm. ป๑๑มม.๑ 0.20 ม.	 4Ø12mm. ป๑๑มม.๑ 0.20 ม.	 6Ø12mm. ป๑๑มม.๑ 0.20 ม.




หมายเหตุ
เสา CN ขึ้นจากระดับชั้น 1 ถึงระดับชานพัก



แบบบ้านสถานพื้น ของขงวิทยบใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สาขาวิชา	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมนฑล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ ตารางเสา , CN	
มาตราส่วน	1: 20
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	S58115
S-09	19




ST1 1:20




รอยต่อเสาคอนกรีต CN กับ คาน ค.ส.ล. 1:20

หมายเหตุ เสาคอนกรีต ขึ้นจากระดับชั้น 1 ถึงระดับชานพัก



STX 1:20



แบบขยายครีป คสล. รอบอาคาร 1:20



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยุบีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมนตรี ศุภประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยาย ST1, ST2, ครีป คสล.
รอยต่อเสาคอนกรีต CN กับ คาน ค.ส.ล.

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58115

S-10 19



ST2 (ระดับพื้นที่ - ชานพัก) 1:20



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญวิใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร


วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
ST
(ระดับพื้นที่ - ชานพัก)

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58115

S-11 19



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สาขาวิชา
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมนตรี สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ST
(ระดับชานพัก- พื้นชั้น2)

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58115

S-12 19



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญบีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนต์ชาล สุทธิประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ขยาย F0.60x0.60,
F1.00x1.00

มาตราส่วน 1: 25


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58115

S-13 19



F0.60x0.60 1:25



F1.00x1.00 1:25



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยบใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมนตรี สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ขยาย F1.30x1.30,
F1.60x1.60

มาตราส่วน 1:25
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58115

S-14 19



F 1.30x1.30 1:25



F 1.60x1.60 1:25



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนชุต สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง





แสดงแบบ
ขยายฐานเสาเข็ม F2,F5

มาตราส่วน 1:20


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58115

S-15 19







แบบบ้านสถานพื้น
ของขั้วญบีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สาขาวิชา
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)


วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนนชาล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ขยายฐานเสาเข็ม F12

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58115


S-17 19




ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน
มาตราส่วน 1: 20




ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้น (S)
มาตราส่วน 1: 20



ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นห้องน้ำ
มาตราส่วน 1: 20



ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณริมคาน
มาตราส่วน 1: 20



ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าหลังคาน
มาตราส่วน 1: 20

หมายเหตุ

* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม.



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมณฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยายการวางพื้น
สำเร็จรูป SP แผ่นที่ 1/2

มาตราส่วน 1: 20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58115

S-18 19



แบบบ้านฐานพื้น
ของขวัณวิใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
ขยายการวางพื้น
สำเร็จรูปSPแผ่นที่ 2/2

มาตราส่วน
1: 20


วัน/เดือน/ปี
19/10/59

เลขที่แบบ
S58115


S-19 19



ลักษณะการวางพื้น SP บริเวณรอยตัดขาด
มาตราส่วน 1: 20




ลักษณะการวางพื้น SP บริเวณเสาหรือคานที่ไม่มีที่รองรับ
มาตราส่วน 1: 20



ลักษณะการหล่อพื้นเสริมกรณีเศษช่องว่างที่คานริม
มาตราส่วน 1: 20

หมายเหตุ




































* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม.



กรณียกกระดานพื้นสำเร็จต่างระดับกัน
มาตราส่วน 1: 20

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล		
แผ่นที่	รายการ	แบบแสดง
SN-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ระบบสุขาภิบาล	SN - 58081
SN-02	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1)	SN - 58081
SN-03	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2)	SN - 58081
SN-04	ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาลแนวดิ่ง	SN - 58081
SN-05	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นล่าง	SN - 58081
SN-06	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นบน	SN - 58081
SN-07	แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	SN - 58081
SN-08	แบบขยายการติดตั้งท่อ(แผ่นที่ 1)	SN - 58081
SN-09	แบบขยายการติดตั้งท่อ(แผ่นที่ 2)	SN - 58081
SN-10	แบบขยายและตารางระยะการแขวนท่อ	SN - 58081


ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง			
ท่อ	สัญลักษณ์	ชนิดท่อ	ความลาดในแนวนอน
โศโครก	S	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
ระบายน้ำทิ้ง	W	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
ระบายอากาศ	V	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	-
ประปา	CW	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	-
ท่อระบายน้ำ	-	ท่อคอนกรีตท้องตลาด	ตามแบบ
ท่อระบายน้ำฝน	RL	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
น้ำทิ้งจากครัว	K	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล							
สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ท่อระบายน้ำโศโครก		ท่อระบายน้ำฝนแนวดิ่ง		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ		หัวกระโหลกพร้อมตะแกรงกรอง
	ท่อระบายน้ำเสีย		รูระบายน้ำฝนรูปโดม		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ		ตะแกรงกรองผง (STRAINER)
	ท่อระบายอากาศ		รูระบายน้ำฝนแบบเรียบ		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ ชนิดออกด้านข้าง		เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน
	ท่อน้ำประปา		รูระบายน้ำด้านข้าง		ท่ออากาศผ่านหลังคา		ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม
	ท่อน้ำร้อน		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		ประตูน้ำ GATE VALVE		ฝักบัว
	ท่อระบายน้ำเสียรวม		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		BALL VALVE		สายฉีดชำระ
	ท่อระบายน้ำฝน		จุดเปิดล้างท่อบนพื้น		มาตรวัดน้ำ		ส้วม
	ท่อระบายน้ำจากครัว		จุดเปิดล้างท่อบนพื้น		วาล์วลูกกลอย		โถปัสสาวะชาย
	ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร		จุดเปิดล้างท่อใต้พื้น		ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ		อ่างล้างหน้า
	ทอง่อขึ้น		ปลั๊กอุดปลายท่อ		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์		อ่างซักล้าง
	สามทางที่ว้าย		จุดเปิดล้างท่อด้านข้าง		ข้อต่อลด		บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม


สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม


วิศวกร

วิศวกร

โครงสร้าง


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรรม


วิศวกร

วิศวกร

สุขาภิบาล


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรรม


วิศวกร

วิศวกร

ไฟฟ้า


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรรม


วิศวกร

วิศวกร

เครื่องกล


วิศวกร

วิศวกร



(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว)
วิศวกรใหญ่



(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
สารบัญแบบและสัญลักษณ์
ระบบสุขาภิบาล

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-58081

SN-01

10

รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี ไม่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2 แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3 สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่เป็นแบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4 อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5 หลังจากเดินท่อสุขาภิบาลในช่องท่อแล้ว ที่ระดับพื้นแต่ละชั้นให้เทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดช่องท่อให้เรียบร้อย
- 1.6 หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ ถ้ายังไม่มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตได้เทียบเท่าแต่ยังไม่ได้รับตรามาตรฐานก็ได้

1.7 การจัดทำแบบ

- 1.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ ซึ่งต้องยึดถือหลักวิชาและต้องไม่เป็นการตัดทอนหรือลดเนื้องานไปจากแบบทั้งนี้งานเพิ่มจาก SHOP DRAWING นี้จะขอคิดเงินหรือขยายเวลาเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 1.7.2 ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ ASBUILT DRAWING ให้ผู้ว่าจ้าง 5 ชุด

1.8 วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้

- 1.8.1 ท่อและข้อต่อ
- 1.8.2 ข้องระบายน้ำทิ้งที่พื้น, ข้องทำความสะอาดที่พื้น, ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน
- 1.8.3 เครื่องสูบน้ำ
- 1.8.4 อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 1.8.5 อุปกรณ์ระบบดับเพลิง
- 1.8.6 ประตูน้ำต่างๆ

1.9 การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร

- 1.9.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้น้ำประปา)
- 1.9.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสานท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

1.10 การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2. ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ

- ประตูน้ำชนิดต่างๆ ต้องใช้ชนิดทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.1 GATE VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.2 ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.3 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหม้อน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย

3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร


3.1 การวางท่อ


- 3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลงจะต้องมีการ ป้องกันการชำรุดของท่อเนื่องจากการขยายตัว หรือหดตัวของท่อและการทรุดตัวของอาคาร การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดจะต้องกระทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก
- 3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยะที่สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด
- 3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง โดยใช้เหล็กยึดท่อหรือเหล็กเสริมคอนกรีต พร้อมทั้งเทคอนกรีตหุ้มมิด หรือหล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นชั้นล่าง
- 3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆ เข้าไปในท่อ
- 3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข


แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4


สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก


สถาปัตยกรรม		สถาปนิก
		สถาปนิก


สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม		วิศวกร
โครงสร้าง		วิศวกร

วิศวกรรม		วิศวกร
สุขาภิบาล		วิศวกร

วิศวกรรม		วิศวกร
ไฟฟ้า		วิศวกร

วิศวกรรม		วิศวกร
เครื่องกล		วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมณชาล สุคประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


รายการประกอบแบบ(แผ่นที่ 1)


มาตราส่วน —



วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ SN-58081

SN-02	10
-------	----

3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อ โศโครก ท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวาย หรือสามทางทียาย แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด 3.1.7 การติดตั้งประตุน้ำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น ก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดิน หรือติดตั้งใน VALVE BOX					
3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนนำไปใช้งาน					
4. งานวางท่อระบบระบายน้ำนอกอาคาร 4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้ เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขอ อนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการซ่อมกลับให้เหมือนเดิม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวาง ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นที เรียบร้อยก และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร 4.2 การขุดคูวางท่อ 4.2.1 การขุดคูวางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์ ในกรณีที่ต้องเกิดอันตรายเนื่องจากคูที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็มทำเชื่อนและ ค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับกันท่อน้อยกว่า 10 ซม. พื้นรองดินให้ กระทุ้งแน่นและปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองพื้น ด้วยทรายหุ้มน้ำอัดแน่น 4.3 การวางท่อ 4.3.1 การก่อสร้างวางท่อจะต้องทำในที่แห้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการ สูบน้ำในคู วางท่อให้แห้งอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะวางท่อแล้วเสร็จและคอนกรีตอยู่ตัว น้ำที่สูบน้ำจากคู วางท่อจะต้องต่อท่อหรือวางรับน้ำระบายลงแหล่งน้ำให้เป็นทีเรียบร้อย ไม่ก่อความรำคาญ ต่อผู้สัญจร 4.3.2 ท่อน้ำมาใช้อก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวาง ท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อท่อ				4.4 การถมกลบท่อ 4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตาม ข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้ 4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวัง มิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว 4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดร่องดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบ ด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่ กีดขวางทางสัญจร 4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมกลับในส่วนที่ได้ขุดทำลาย รื้อ โยกย้าย (เช่น ผิวยุจารจร เสาดไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุก ประการ หรือรีบดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว	
5. การทดสอบและการทำความสะอาดระบบท่อ เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด 5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบระบบทั้งหมดให้สามารถรับความดันไม่มากกว่าความดัน 75 psi ไม่น้อยกว่า 2 ชม. หากความดันไม่ลดและไม่มีการรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้ 5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโศโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำ ให้ปิดช่องทั้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่ระดับ สูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดัน ไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม. แล้วก็น้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยที่น้ำไม่ซึมหรือ รั่วจึงถือว่าใช้ได้ 5.3 หลังจากทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาดแล้ว ให้เติมน้ำจน เต็มถังแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนน้ำ เข้มข้น 10% โดยใช้ที่อัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบ.ม. (หากใช้ที่ความเข้มข้นอื่นให้ปรับอัตราส่วนได้) โดยให้แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วล้างออก					
		แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข			
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4		สำนักสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการสำนัก			
สถาปัตยกรรม		สถาปนิก สถาปนิก			
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ผู้อำนวยการสำนัก					
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร			
โครงสร้าง		วิศวกร			
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร			
สุขาภิบาล		วิศวกร			
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร			
ไฟฟ้า		วิศวกร			
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร			
เครื่องกล		วิศวกร			
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่					
อนุมัติ  (นายสมณชาล สุคนธ์ศรีสุข) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง					
แสดงแบบ					
รายการประกอบแบบ(แผ่นที่ 2)					
มาตราส่วน —					
วัน/เดือน/ปี 19/10/59					
เลขที่แบบ SN-58081					
SN-03		10			



	
แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	อรทัย สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิจิตร วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิจิตร วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	อรทัย วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	อรทัย วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายสมณชาติ สุคนธ์ศรี) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาลแนวตั้ง	
มาตราส่วน	1: 50
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	SN-58081
SN-04	10



แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นล่าง

มาตราส่วน

1 : 100

ถังบำบัดน้ำเสีย

เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ

ปริมาตรส่วนเกราะไม่น้อยกว่า 1.0 ลบ.ม.

ปริมาตรส่วนกรอง ไม่น้อยกว่า 0.25 ลบ.ม.

ผลิตภัณฑ์ AQUA, PP,DOS,SAN-PAC, HICLEAR หรือเทียบเท่า
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

ถังดักไขมัน

เป็นถังดักไขมันสำเร็จรูป

ขนาดจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ AQUA, PP,DOS,SAN-PAC, HICLEAR หรือเทียบเท่า
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต




แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม

 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร


วิศวกร




แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นบน
มาตราส่วน 1 : 100




แบบบ้านสามชั้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายสมชาย สดุดะประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นบน	
มาตราส่วน	1:100
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	SN-58081
SN-06	10



แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ 1
มาตราส่วน 1 : 50
(ท่อประปาเดินใต้พื้น)



แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ 3
มาตราส่วน 1 : 50
(ท่อประปาเดินใต้พื้น)



แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ 2
มาตราส่วน 1 : 50
(ท่อประปาเดินใต้พื้น)

ขนาดท่อย่อยที่ต่อเข้าสู่สุขภัณฑ์					
สุขภัณฑ์	สัญลักษณ์	ขนาดท่อ (นิ้ว)			
		CW.	S.	V.	W.
โถส้วม (FT.)	WC.	1/2	4	2	-
โถส้วม (FV.)	WC1.	1	4	2	-
อ่างล้างหน้า	LAV.	1/2	-	1 1/2	2
โถปัสสาวะชาย	UR.	3/4	2	1 1/2	-
ฝักบัว	SH.	1/2	-	-	-
กอกน้ำ	C.	1/2	-	-	-
อ่างล้าง	SINK.	1/2	-	1 1/2	2
ของระบายน้ำทิ้งที่พื้น	FD.	-	-	-	2



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

มาตราส่วน 1 : 50


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-58081


SN-07 10




อ่างล้างหน้า (LAV)



แบบขยายช่องระบายน้ำฝน (RFD)



ส้วมชนิดถังน้ำล้าง (FLUSH TANK)



ฝักบัวอาบน้ำ (SH)



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยกาสร้านัก

สถาปัตยกรรม
ตารัย สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยกาสร้านัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 1)

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ SN-58081

SN-08


10




ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD)



ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO)



ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อใต้พื้น (CO)




แบบขยายฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC)




แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมณชาติ สุคนธ์ศรี)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 2)

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-58081

SN-09 10



หมายเหตุ

- 1) ท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
- 2) ทุกๆชั้นของอาคาร และทุกช่วงข้อต่อ และไม่มากกว่าความยาวท่อแต่ละท่อ
- 3) ทุกๆระยะ 1.0 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ
- 4) ทุกๆระยะ 1.2 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ

ระยะระหว่างที่ยึดท่อที่แขวนท่อหรือ ที่รองรับท่อต่างๆในแนวตั้งและแนวนอน

ขนาดท่อ มิลลิเมตร (นิ้ว)	ระยะระหว่างจุดยึดแขวนท่อ ในแนวตั้งและแนวนอน (เมตร)			
	ท่อเหล็กออบสังกะสี หรือท่อเหล็ก		ท่อพีวีซี	
	แนวตั้ง	แนวนอน	แนวตั้ง	แนวนอน
15 (1/2)	2.4	2.0	1.2	0.9
20 (3/4)	3.0	2.4	1.2	1.0
25 (1)	3.0	2.4	1.2	1.0
32 (1 1/4)	3.0	2.4	1.8	1.2
40 (1 1/2)	3.6	3.0	1.8	1.3
50 (2)	3.6	3.0	1.8	1.5
65 (2 1/2)	4.5	3.0	2.4	1.8
80 (3)	4.5	3.6	2.4	2.0
100 (4)	4.5	4.0	2.4	2.4

ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้แขวนท่อเดินในแนวระดับ

ขนาดของท่อ มิลลิเมตร (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น (มม.)
15 - 40 (1/2 - 1 1/2)	9
50 - 80 (2 - 3)	12
100 - 150 (4 - 6)	15




แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข


แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4


สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก


สถาปัตยกรรม  สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมชาย สุกประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายและตารางระยะ
การแขวนท่อ

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-58081

SN-10 10

๒ ๑ แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนวนแบบงานระบบไฟฟ้า


สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า

สำนวนแบบ	แสดงแบบ	สัญลักษณ์	รายละเอียด
EE-01	สำนวนแบบงานระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และรายละเอียดข้อกำหนด	⊕	ดวงโคมดาวไลน์ (DOWNLIGHT) ขนาด ø100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน
EE-02	รายละเอียดแผงเมนสวิตช์		
EE-03	แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง		
EE-04	แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นบน		
EE-05	แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นล่าง	≡	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์ ความสว่าง 800 ลูเมน
EE-06	แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นบน		
<u>รายละเอียดข้อกำหนด</u> 1. การติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. ฉบับล่าสุด 2. ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้า 2.1 สายวงจรย่อยแสงสว่าง สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม สายระหว่างดวงโคม และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายอโลหะชนิดยูพีวีซี (uPVC) 2.2 สายวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า สายระหว่างเต้ารับไฟฟ้า และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายอโลหะชนิดยูพีวีซี (uPVC) 2.3 รหัสสีของสายไฟฟ้า - สายมีไฟ (L) ใช้สายสีน้ำตาล - สายศูนย์ หรือ สายนิวทรัล (N) ใช้สายสีฟ้า - สายดิน (G) ใช้สายสีเขียว 3. รายชื่อตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.1 แผงเมนสวิตช์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, BTICINO, SCHNEIDER, SIEMENS 3.2 ดวงโคมไฟฟ้า : L&E, PHILIPS, SECO, TEI, X-TRA BRITE, VICTOR, WINLIGHT, METROLIGHT 3.3 หลอดไฟฟ้า : OSRAM, PHILIPS, TOSHIBA 3.4 สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า : BTICINO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS 3.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโลหะ : มอก.770-2533 อาทิ BLUE EGLE, DIAWA, PANASONIC, UI 3.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้าอโลหะชนิดพีวีซีแข็ง : มอก.216-2524 3.7 ท่อร้อยสายไฟฟ้าอโลหะชนิดเอชดีพีอี (HDPE) : มอก.982-2533 3.8 ท่อร้อยสายไฟฟ้าอโลหะชนิดยูพีวีซี (uPVC) : BOSS, CLIPSAL, HACO 3.9 สายไฟฟ้า : มอก.11-2553 BANGKOK CABLE, DRAKA, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI S.SUPER CABLE		≡	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์ ความสว่าง 1,600 ลูเมน
		•	สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.
		⌘	สวิตช์สองทาง 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.
		⊖	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		⊖	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		Ⓜ	กล่องต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		Ⓜ	กริ่ง 2 เสียง ติดผนังต่ำจากเพดานประมาณ 0.20 เมตร
		Ⓜ	สวิตช์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสมารั้ว สูงจากพื้น 1.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		LP	แผงเมนสวิตช์ ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด
		☰	ดวงโคมไฟกิ่งนอกอาคาร หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร
สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร
ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร
เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สุกประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
สำนวนแบบงานระบบไฟฟ้า
สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า
และรายละเอียดข้อกำหนด

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ EE 58080

EE-01 6



รายละเอียดแผนเมนลวด

หมายเหตุ

1. RCBO หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดมีเครื่องตัดไฟในตัว



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมงคล สดุดะเสฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รายละเอียดแผนเมนลวด

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ EE 58080

EE-02 6



แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมนตรี สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ EE 58080

EE-03 6



แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นบน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ EE 58080

EE-04 6



แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นล่าง 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ EE 58080

EE-05 6



หมายเหตุ

- กรณีต้องการติดตั้งสายไฟรัศมีภายใน ให้ใช้สายไฟรัศมีภายในชนิด TIEV 4C-0.65mm เดินในท่อร้อยสาย uPVC
 - กรณีต้องการติดตั้งสายอากาศทีวีและจานดาวเทียม ให้ใช้สายชนิด RG 6 เดินในท่อร้อยสาย uPVC
 - กรณีต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟดังต่อไปนี้
ขนาด (BTU/hr.) เซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรย่อย สายไฟฟ้า
- | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|
| - ไม่นเกิน 12,000 | 16AT,1P IC 6kA | 2-2.5/G2.5 IEC 01-15 mm.uPVC |
| - ไม่นเกิน 18,000 | 20AT,1P IC 6kA | 2-2.5/G2.5 IEC 01-15 mm.uPVC |

แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นบน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

แสดงแบบ


แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ EE 58080

EE-06 6



ตำแหน่งติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้นที่ 1
 มาตรฐาน
 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
 ของขวัญปีใหม่
 คนไทยมีความสุข

แบบ
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้ออกแบบ

สถาปัตยกรรม
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้ออกแบบ

วิศวกรรม
 โครงสร้าง

วิศวกรรม
 สุขาภิบาล

วิศวกรรม
 ไฟฟ้า

วิศวกรรม
 เครื่องกล

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง)
 วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
 (นายสมชาย อดิศักดิ์)
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
 ตำแหน่งติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
 ที่แนะนำ ชั้นที่ 1

มาตรฐาน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ M 58111

M-01 2



ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้นที่ 2
 มาตรฐาน
 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
 ของขวัญปีใหม่
 คนไทยมีความสุข

แบบ
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้ออกแบบ

สถาปัตยกรรม
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้ออกแบบ

วิศวกรรม
 โครงสร้าง

วิศวกรรม
 สุขาภิบาล

วิศวกรรม
 ไฟฟ้า

วิศวกรรม
 เครื่องกล

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
 วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
 (นายมงคล สุนทรเศรษฐ)
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
 ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 และพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ
 ชั้นที่ 2

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ M 58111

M-02 2

รายงานประจําภาคการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แบบที่ ๔ (จํานวนนักเรียน
๑๐๐ คนหรือน้อยกว่า)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

- รายละเอียดที่

ประมาณการโดย

ພາບ : ບາດ

[illegible]

58178 บ้านคลองบ่อครัวใหญ่ราษฎร์นิยม แบบที่ 4

หน้า 1 / 23

แบบที่ 4 (ฐานรากแบบมวลระบอบเรืออากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

66000 05.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๒๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	ชุดดิน	51	ลบ.ม.						
	ทรายรัดน้ำอัดแน่น	7	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.						
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	40	ลบ.ม.						
	แบบหล่อคอนกรีต	293	ตร.ม.						
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	417	ตร.ม.						
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	89	ลบ.ฟ.						
	เสาเข็ม	69	ต้น						
	ตะปู	105	กก.						
	เหล็ก SR 24	435	กก.						
	dia. 9 มม.	714	กก.						
	เหล็ก SD 40	1,464	กก.						
	dia. 12 มม.	1,065	กก.						
	dia. 16 มม.	111	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	101	ตร.ม.						
	SOLID PLANK หนา 5 ซม.	101	ตร.ม.						
	เทคอนกรีตที่หนา 5 ซม. Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.	101	ตร.ม.						

รายงานปริมาณการค้าต่างประเทศ
 ปี ๒๕๖๔ (ฐานราคาไม่รวมภาษีอากร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

Figure 5.4

กองมาตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 3 / 23

รายงานประจำปี ๒๕๖๓
 แผนกลยุทธ์ ๔ (ฐานรากแห่งชีวิต)
 แผนกลยุทธ์ ๔ (ฐานรากแห่งชีวิต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

รายงานปริมาณการค้าต่างประเทศ
 ปี ๒๕๖๔ (ฐานราคาไม่รวมภาษีอากร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

2025

ແບບ ປຣ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๗

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 5 / 23

รายงานประจำปี ๒๕๖๓
 แผนกลยุทธ์ ๔ (ฐานรากแห่งชีวิต)
 แผนกลยุทธ์ ๔ (ฐานรากแห่งชีวิต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

- ร้ายกาจเหลือทน -

សេចក្តី ៥.៤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

58178 ฐานครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แม่พิมพ์ 6 / 23

รายงานปริมาณการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
แบบท 4 (ฐานรากแม่แบบระบบปรับปรุงภาค)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ ปธ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ព្រះបាទសីហមុនី

ประมาทการไต่

หน่วย : บาท

[illegible]

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

666127 7 / 23

รายงานประจำปี ๒๕๖๓
ภาคที่ ๔ (ฐานรากแห่งใหม่ที่จะประจักษ์ออกมา)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

မေးခွန်း ၂၄.၄

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที

ประมาทการไต่ถาม

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

សេចក្តីលេខ ៨ / ២៣

รายงานปริมาณการคัดลอกผลงานสร้างสรรค์ของประเทศไทยตามสาขาอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

รายการเลขที่ -

សេចក្តីផ្តើម

ประมาทการไต่

ພາບ : ປະທັບ

[illegible]

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

หน้า 9 / 23

รายงานประจำปี ๒๕๖๒
ภาคที่ ๔ (ฐานรากแห่งใหม่ที่จะประจักษ์ออกมา)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

- รายการเลขที่

5. 2. 2

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

๓.๖๕๒

- รายการเลขที่

65. 66. 67.

ประมาทการไต่สวน

ឈ្មោះ : ឌីណា

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสูบลูบและอุปกรณ์ (เคลือบขาว)								
	- ตัวม้วนรอกชักโครก แบบมีถังพักน้ำ	3	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด						
	- กระเบื้องยางอย่างดี หน้า 5 มม.	26	ตร.ฟ.						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	3	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ราวจับแขนขา ขนาดยาว 0.60 ม. ขากระเบื้องเซรามิค	3	ชุด						
	- ผักบัวอาบน้ำ สายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	2	ชุด						
	- ผู้กักน้ำชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	3	ชุด						
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	3	ชุด						
	- ฝาตะแกรงน้ำทิ้งพื้นชนิดดักกลิ่น ท่อขนาด Ø 2"	5	ชุด						
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกว้านแกรนิต	2.60	เมตร						
	- TOPกรูหินแกรนิต ขนาด กว้าง 0.20 ม. หลั่มใต้ผิว	2.50	เมตร						
	- Stop Valve	9	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบลูบและอุปกรณ์								

รายงานปริมาณการคัดลอกผลงานสร้างสรรค์ของประเทศไทยตามสาขาอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ ปธ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ព្រះបាទសីហមុនី

ประมาทการไต่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	รายชั่วโมง	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ขั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x 8"	5	เมตร						
	- อลูมิเนียมค้ำยันประตูบานเปิด	8	เมตร						
	- ขั้นบันได (ลูกนอน) ไฟเบอร์ซีเมนต์ 1"x 12"	16	เมตร						
	- บังขึ้น (ลูกนอน) ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 1"	18	เมตร						
	- ขานพักเพนทราวยึดยึดระบบ ปูวอลล์ไชนิ่งขนาด 1"x 4"x 12" สีขาว	2.50	ตร.ม.						
	- ราวจับไม้เนื้อแข็ง 2"x 4" + ลูกกรงอลูมิเนียม 2 - 1"x 2"	8	เมตร						
	+ 2 - 1"x 1" + เสาเหล็ก 1½"x 3" สูงรวม 0.90 ม.	1							
	- ราวกั้นตบระเบียง เหล็กกล่อง 1"x 2" + ลูกกรงเหล็กแบน 3 เส้น ขนาด 1"	5.50	เมตร						
	หน้า 6 มม. + เสาเหล็ก 1"x 1" สูงรวม 0.80 ม.								
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

မေတ္တာ 11 / 23

รายงานประจำปี ๒๕๖๒
ภาคที่ ๔ (ฐานรากแห่งใหม่จะประกอบจาก)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

မေးပေ့ ပုဒ်.၄

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที

ประมาทการไต่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- ฆ่าล้าง ค.ส.ถ. กว้าง 0.40 ม. ผิวจราจรเบ้องเคลือบ	3	เมตร						
	รวมข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	2.9 งานทาสี								
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก เกรดที่ 2	256	ตร.ม.						
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน เกรดที่ 2	297	ตร.ม.						
	- สีน้ำมันทาไม้	11	ตร.ม.						
	- โปริยูรีเทน	60	ตร.ม.						
	- สีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก	14	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.9 งานทาสี								

รายงานปริมาณการค้าต่างประเทศ
 ปี ๒๕๖๔ (ฐานราคาไม่รวมภาษีอากร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 13 / 23

รายงานประจำปี ๒๕๖๓
 แผนกลยุทธ์ ๔ (ฐานรากแห่งชีวิต)
 แผนกลยุทธ์ ๔ (ฐานรากแห่งชีวิต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ ปธ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๕๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	งานระบบท่อโพลีเอทิลีน ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน								
3.1.1	งานเดินท่อโพลีเอทิลีน ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	48	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	16	เมตร						
	- ขนาด Dia. 4"	28	เมตร						
3.1.2	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม						
3.1.3	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
3.1.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
3.1.5	CO. ขนาด Dia. 2 1/2"	1	ชุด						
3.1.6	FCO. ขนาด Dia. 4"	2	ชุด						
3.1.7	RFD. ขนาด Dia. 2 1/2"	2	ชุด						
3.1.8	FD ขนาด Dia. 2"	5	ชุด						
3.1.9	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	5	ชุด						
3.1.10	AVC. ขนาด Dia. 2"	2	ชุด						
3.1.11	ข้อต่ออ่อน								
	- ขนาด Dia. 2"	4	ชุด						

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 14 / 23

รายงานปริมาณการคัดลอกผลงานสร้างสรรค์ของประเทศไทยตามสาขาอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ ปร.4

รายการุศล

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	2	ชุด						
	- ขนาด Dia. 4"	5	ชุด						
รวมข้อ 3.1 งานระบบท่อโลหะโครม พร้อมทั้ง พื่ออากาศ พร้อมฝน									

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

15 / 23

72

รายงานประจำปี ๒๕๖๓
ภาคที่ ๔ (ฐานรากแห่งใหม่ที่จะประจักษ์ออกมา)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

မေးပေးပါ။ ၂၄.၄

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาทการไต่สวน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	งานระบบท่อประปา								
3.2.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	12	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	56	เมตร						
3.2.2	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1	รวม						
3.2.3	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
3.2.5	ก๊อมน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	2	ชุด						
3.2.6	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	10	ชุด						
3.2.7	ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1	ชุด						
3.2.8	ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	4	ชุด						
3.2.9	ประตูกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
3.2.10	ลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1	ชุด						
3.2.11	ประตุน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	3	เครื่อง						
3.2.12	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Dia 1/2" จากการประปาฯ	1	มาตร						
3.2.13	ถังเก็บน้ำสแตนเลส สตีล ขนาด 1000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1	ถัง						

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
งานครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4 (ฐานรากแผ่ เสาแบบปงบรูปอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

မူပေ ပဒ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

ประเภท :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.14	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ขนาด 200 W	1	เครื่อง						
	อัตราสูบลมจ่ายน้ำ 28 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12 เมตร								
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								
3.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
3.3.1	บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-การองแร่อากาศ	1	บ่อ						
	ส่วนแยกกาก 1.0 ลบ.ม. ส่วนกรองแร่อากาศ 0.25 ลบ.ม.								
3.3.2	ถังดักไขมัน ขนาด 30 ลิตร	1	บ่อ						
	รวมข้อ 3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 17 / 23

รายการประมาณราคาต่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยวิมลสมัย แบบที่ 4 (ฐานรากแผ่ ผนังระแนงเปิดอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

ພາບ : ດຳລົງ

[illegible]

รายงานปริมาณการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
แบบท 4 (ฐานรากแม่เหล็กปรับเปลี่ยนเพื่อสุขภาพ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทวิชาศิลปศึกษา

- ภาณุการสุโขทัย

แบบ ปร.4

๑๕๖๖

ประเภท : บทกวี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อย และเซอริทิตเปรกเกอร์ LP								
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมนกันดูด 45AT 2P IC 10 kA (RCBO)	1	Set						
	- MINIAUTURE CB. 32AT 1P IC 6 kA (ลูกย่อย)	1	Set						
	- MINIAUTURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (ลูกย่อย)	5	Set						
	- MINIAUTURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (ลูกย่อย)	4	Set						
	- RACK 2 ช่องพร้อมตู้ถ้วยและอุปกรณ์ประกอบ	2	Set						
	- หลักลายดิน ขนาด Ø5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING (การเชื่อมแบบหลอมละลาย)	1	Set						
	รวมข้อ 4.1 แผงย่อย และเซอริทิตเปรกเกอร์								

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

19 / 23

74

รายงานประจำปี ๒๕๖๓
ภาคที่ ๔ (ฐานรากแห่งใหม่ที่จะประจักษ์ออกมา)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

- ๔๕๖ -

សេចក្តី ៧.៤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่

หน้า : ๑๓๗

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 20 / 23

รายงานปริมาณการคัดลอกผลงานสร้างสรรค์ของประเทศไทยตามสาขาอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ ปธ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทวิชาศิลปศึกษา

ประมาทการไต่

หน่วย : บาท

[illegible]

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

မေတ္တာ ၂၁ / ၂၃

รายการประมาณการราคาอาคารก่อสร้าง
บ้านครอบครัวครูใหญ่ธรรมชัย แบบที่ 4 (ฐานรากแผ่ ผนังระบบปรีคาสต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

မေးပေ့ ပုဒ်.၄

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่สวน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	สวิตช์ และเต้ารับ								
-	สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตซ์ พร้อมฝาครอบ 1 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	20	Set						
-	สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 3 สวิตซ์ พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	2	Set						
-	สวิตซ์กริ่ง ชนิดก้านน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสาวิ่ง	1	Set						
-	กริ่ง 2 เสียง ติดผนัง	1	Set						
-	กล่องต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดฝังเรียบผนัง	2	Set						
-	เต้ารับไปฟ้าคู่ มีขาดิน 16A 250V พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	19	Set						
	รวมข้อ 4.4 สวิตซ์ และเต้ารับ								

รายงานประจําภาคการศึกษาที่ ๔
บ้านศรีนครอินทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี แบบที่ 4 (ฐานรากแบบไม่รับแรงดัด)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ S58115 , AR58004 , SN58081 , EE58080

แบบ บ.ร.4
- แผนการเลือกตั้ง

ประมวลคำแปล

ພາບ : ດຳລຸງ

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 23 / 23

รายงานประจําภาคการศึกษาที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เทอมที่ ๒ แบบที่ ๔ (จําแนกสาขานี้ ไม่ระบุแบบเรียนอาคาต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

58178 บ้านคลองปากพร้าวไทยราษฎร์สมัย แบบที่ 4

1 / 23

รายงานปริมาณการตัดากอสรพิษ
แบบที่ 4 (ฐานรากเสริม ในระบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

รายการหลัก

၁၃.၃၂

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาณการรายได้

หน้า : ๑๕๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	117	ต้น						
	ชุดดิน	49	ลบ.ม.						
	ทรายราดน้ำอัดแน่น	7	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.						
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	40	ลบ.ม.						
	แบบหล่อคอนกรีต	293	ตร.ม.						
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	417	ตร.ม.						
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	89	ลบ.ฟ.						
	เสาค้ำ	69	ต้น						
	ตะปู	105	กก.						
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	435	กก.						
	dia. 9 มม.	704	กก.						
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,477	กก.						
	dia. 16 มม.	1,065	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	111	กก.						
	SOLID PLANK หน้า 5 ซม.	101	ตร.ม.						

58178 บำรุงครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 2 / 23

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ฐานราคาเดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

ແບບ ປຶ້ມ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประจักษ์ศิลปาคม

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 3 / 23

แบบที่ 4 (ฐานรากเสาเข็ม ในระบบเบี่ยงทิศทาง)
รายการประมาณราคาต่อค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

- รายการเลขที่

សេចក្តី ៧.៤

กองมาตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่ถาม

หน้า : ๑๕๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม						
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม						
	2.3 งานตากแห้งพื้น		รวม						
	2.4 งานผนังและผิวผนัง		รวม						
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง		รวม						
	2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์		รวม						
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก		รวม						
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม						
	2.9 งานทาสี		รวม						
	รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

ແມ່ນຊາ 4 / 23

รายงานประจําการศึกษาครั้งนี้
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่เปลี่ยนรูปแบบบริเวณปากต่)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

หน้า 5 / 23

รายงานปริมาณการตัดากอสรพิษ
แบบที่ 4 (ฐานรากเสริม ในระบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

66.66 66.66

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาณการรายได้

หน้า : ๑๕๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
๕1	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัม หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.00 ม.	104	ตร.ม.						
๕2	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียมอบสี ที่-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.#	8	ตร.ม.						
๕3	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. สีชมพู โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.	34	ตร.ม.						
๕4	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. มีช่องระบายอากาศ สีชมพู โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.	50	ตร.ม.						
๕5	- ฝ้าเพดานฉนวนใยหิน - แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมพอลีเอสเตอร์ หนา 6" - มอบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กว้าง 3"	22 63 241	ตร.ม. ตร.ม. เมตร						
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

6 / 23

รายงานประจําการศึกษาครั้งนี้
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 4 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ระบุแบบรับน้ำหนัก)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

6657 7 / 23

รายงานปริมาณการตัดากอสรพิษ
แบบที่ 4 (ฐานรากเสริม ในระบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

66.66 66.66

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

หน้า : ๑๕๓๗

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

8 / 23

รายงานประจําการศึกษาครั้งนี้
 ภาคผนวกที่ ๔ (ฐานรากเสาเข็ม ไม่แสดงแบบแปลนอาคาร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

กรมการศาสนา

แผน : ๖๕๗๗

[illegible]

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

เมษายน 9 / 23

รายงานปริมาณการตกค้างของสารพิษในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแบบที่ 4 (ฐานรากเสาเข็ม ในรูปแบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

แบบ ป.ด.
- รายละเอียด

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาทการไต่ถาม

မေး : ခုနစ်

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายวัสดุ	จำนวนเงิน	ราคารายงาน	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสูบล้างและอุปกรณ์ (เคลือบขาว)								
	- ส้วมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ำ	3	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด						
	- กระเบื้องยางอย่างดี หน้า 5 มม.	26	ตร.ฟ.						
	- ฝ้ากระดานสีขาว ชนิดกระเบื้องเซรามิค	3	ชุด						
	- ฝ้าสีสเปก ผนังกระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ราวแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. จากกระเบื้องเซรามิค	3	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	2	ชุด						
	- ฝักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	3	ชุด						
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	3	ชุด						
	- ฝาตะแกรงรั้วพื้นชนิดดักกลิ่น ท่อขนาด Ø 2"	5	ชุด						
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกว้างแกรนิต	2.60	เมตร						
	- TOPกรุหินแกรนิต ขนาด กว้าง 0.20 ม. หลึงโล้ว	2.50	เมตร						
	- Stop Valve	9	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบล้างและอุปกรณ์								

รายงานประจําการศึกษาครั้งนี้
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 4 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ระบุแบบรับน้ำหนัก)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

11 / 23

รายงานปริมาณการตัดากอสรพิษ
แบบที่ 4 (ฐานรากเสริม ในระบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

แบบ ป.ด.
- รายละเอียด

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาณการรายได้

หน้า : ๑๕๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- ฆ่าล้าง ค.ส.ล. กว้าง 0.40 ม. ผิวถูกระเบื้องเคลือบ	3	เมตร						
	รวมข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	2.9 งานทาสี								
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก เกรดที่ 2	256	ตร.ม.						
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน เกรดที่ 2	297	ตร.ม.						
	- สีน้ำมันทาไม้	11	ตร.ม.						
	- โปริยูรีเทน	60	ตร.ม.						
	- สีกันสนิมทาสีด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก	14	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.9 งานทาสี								

[illegible]

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

၆၆၀၀၂၄

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ព្រះបាទសីហមុនី

กรมการศาสนา

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 13 / 23

รายการประเมินการคัดค้านก่อสร้าง
 บำรุงครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่เปลี่ยนแปลงจากต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

5.2.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอริยเมตไตรย

ประมวลผลการได้

หน้า : ๑๕๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	งานระบบท่อโสตโรค เพื่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ เพื่อน้ำฝน								
3.1.1	งานเดินท่อโสตโรค เพื่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ เพื่อน้ำฝน (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	48	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	16	เมตร						
	- ขนาด Dia. 4"	28	เมตร						
3.1.2	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1	รวม						
3.1.3	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
3.1.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
3.1.5	CO. ขนาด Dia. 2 1/2"	1	ชุด						
3.1.6	FCO. ขนาด Dia. 4"	2	ชุด						
3.1.7	RFD. ขนาด Dia. 2 1/2"	2	ชุด						
3.1.8	FD ขนาด Dia. 2"	5	ชุด						
3.1.9	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	5	ชุด						
3.1.10	AVC. ขนาด Dia. 2"	2	ชุด						
3.1.11	ข้อต่ออ่อน								
	- ขนาด Dia. 2"	4	ชุด						

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

14 / 23

๗. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

แบบ ปธ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประจักษ์ศิลปาคม

เลข : ๐๔๓๗

[illegible]

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

แผ่นที่ 15 / 23

รายงานปริมาณการค้าต่ออัตรารายการประกอบราคาไทยร้อยละ ๔ (ฐานราคาแลกเปลี่ยน เป็นระบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

မေးခွန်း ၂၄.၄

กองมาตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่สวน

หน้า : ๑๕๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	งานระบบท่อประปา								
3.2.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)	1							
	- ขนาด Dia. 1/2"	12	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	56	เมตร						
3.2.2	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1	รวม						
3.2.3	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
3.2.5	ก๊อกรน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	2	ชุด						
3.2.6	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	10	ชุด						
3.2.7	ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1	ชุด						
3.2.8	ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	4	ชุด						
3.2.9	ประตูกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
3.2.10	ลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1	ชุด						
3.2.11	ประตุน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	3	เครื่อง						
3.2.12	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Dia 1/2" จากการประปาฯ	1	มาตร						
3.2.13	ถังเก็บน้ำสแตนเลส สตีล ขนาด 1000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1	ถัง						
3.2.14	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ขนาด 200 W	1	เครื่อง						

[illegible]

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

แบบ ปธ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประจักษ์ศิลปาคม

เลข : ๐๔๓๗

[illegible]

58178 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

หน้า 17 / 23

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เหละแบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

မေးခွန်း ၂၄.၄

กองมาตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาทการไต่ถาม

หน้า : ๑๕๓

[illegible]

[illegible]

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ LP								
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมนกันดูด 45AT 2P IC 10 kA (RCBO)	1	Set						
	- MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA (ถูย้อย)	1	Set						
	- MINATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (ถูย้อย)	5	Set						
	- MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (ถูย้อย)	4	Set						
	- RACK 2 ช่องพร้อมตู้ถ้วยและอุปกรณ์ประกอบ	2	Set						
	- หลักลายดิน ขนาด Ø5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING (การเชื่อมแบบหลอมละลาย)	1	Set						
	รวมข้อ 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								

58178 บ้านคลองปากพร้าวไทยราษฎร์สมัย แบบที่ 4

เมษายน 19 / 23

รายงานปริมาณการตกค้างของสารพิษในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแบบที่ 4 (ฐานรากเสาเข็ม ในรูปแบบรับน้ำหนัก)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

แบบ ปร.๔
- รายละเอียด

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการรายได้

หน้า : ๑๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	- พิวซีดีเหลือง 1 นิ้ว	27	m						
	- พิวซีดีเหลือง 3/4 นิ้ว (ติดตั้งระยะทาง 20 เมตร)	30	m						
	- พิวซีดีเหลือง 1/2 นิ้ว	553	m						
	- สาย IEC 01 10 ตร.มม. (ติดตั้งระยะทาง 20 เมตร)	45	m						
	- สาย IEC 01 2.5 ตร.มม.	1,556	m						
	- สาย NYY 2.5 ตร.มม.	28	m						
	- เบ็ดเตล็ด	1	Lot						
รวมข้อ 4.2ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า									

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
 ปี ๒๕๖๕
 ๔ (ฐานราคาเดือน ๑๕๕๕)
 ๕๕๕๕

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558115, AR58004, SN58081, EE58080

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ดวงโคมไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า								
	- ดวงโคมดาววนสี่เหลี่ยม	37	Set						
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือยติดลอย 18 วัตต์	2	Set						
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือยติดลอย 36 วัตต์	1	Set						
	- ดวงโคมไฟกิ่ง	2	Set						
รวมข้อ 4.3 ดวงโคมไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า									

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 4

หน้า 21 / 23

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
แบบที่ ๔ (ฐานราคาเฉลี่ย และระบบเบี่ยงอัตราค่า)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58115, AR58004, SN58081, EE58080

2. การจัดการเรียนการสอน

5. ព្រះបាទ នរោត្តម ក្សត្រិយៈ

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๔๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 1 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	20	Set						
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 3 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	2	Set						
	- สวิตช์กริ่ง ชนิดก้านน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสาหัว	1	Set						
	- กริ่ง 2 เสียง ติดผนัง	1	Set						
	- กล่องต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดฝังเรียบผนัง	2	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาดิน 16A 250V พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	19	Set						
รวมข้อ 4.4 สวิตช์ และเต้ารับ									

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน

ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจาก

อาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร

- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มีดซิดน้ำซึมผ่านไม้ได้

3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

5. แนวร่นของอาคาร

5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนนั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร

- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

7. ระยะห่างของอาคารกับเขตพื้นดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น

และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของ

อาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน

9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9

เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มี

ความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง

หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่

น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่

ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพตำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแบบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

คณะผู้จัดทำโครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

ที่ปรึกษา

๑. นายมณฑล สุตประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่
๓. นางสาวศิริภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นายโอฬาร ศักย์โรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นายพิชัย อุทัยเชษฐา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะทำงานกำกับดูแล

๑. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลลา
๒. นายเสถียร เจริญเหรียญ
๓. นายอิทธิราช กนกเวชยันต์
๔. นายสุธี ปิ่นไพลี
๕. นายวิจิต อรุณมานะกุล
๖. นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
๗. นายนภดล สวาสต์ญาติ
๘. นายชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์
๙. นายดุขฎี เจริญลาภ
๑๐. นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒน์กิจ
๑๑. นายพีรพงศ์ จันทรา
๑๒. นายวิรัชต์ ทองรวย
๑๓. นายกนก สุจริตสัณชัย
๑๔. นายนิเวศน์ ลำเลิศลักษณ์ชัย
๑๕. นายสมชาติ จิตใหญ่
๑๖. นายสุนทร น้ำเพชร

คณะทำงานออกแบบและประมาณราคา

สำนักสถาปัตยกรรม

๑. นายสุภาพ เนถาวร
๒. นายถิรวิทย์ เทพไชย
๓. นางสาวนิติมา คุดตะสิงคี
๔. นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
๕. นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์
๖. นางสาววรมน แสนชมภู
๗. นางสาวจุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์
๘. นายภูวณัฐ คงสมโอษฐ์
๙. นางสาวพรรณวรรณ สุขทรศนี
๑๐. นายปกรณ์ อินทะกนก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

๑. นางสาวอดิษฐ์ สิ้นศิลาเกตุ
๒. นายวัชรินทร์ เกิดบุญชู
๓. นายอรชาติ พาชีศรีพาพล
๔. นายสรพงษ์ พันคง
๕. นายณัฐพงษ์ พรสง่า
๖. นายอาทิตย์พร พรสุทธาวงศ์
๗. นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์

กองมาตรฐานราคากลาง

๑. นายวรสันต์ อิฐรัตน์
๒. นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย
๓. นายสุรพล กุหลาบศรี
๔. นายสุบรรณ วงศ์คำจันทร์
๕. นายสุรัช สิริโกชนพาณิชย์
๖. นายเลิศศักดิ์ จงธรรม
๗. นายธรรมบุญ คุ่มภัย
๘. นายธนดล อยู่สำราญ
๙. นายปิติ นีซัง
๑๐. นายมานะชัย ศรีสุรินทร์
๑๑. นายอรรถกร พันปี
๑๒. นายศราวุธ น้อยสุวรรณ
๑๓. นายจตุพล อินทร
๑๔. นายพุดตาล น้อยวัน
๑๕. นายวินิจ เรือนแก้ว
๑๖. นายศรัณย์ สุขเกิด
๑๗. นายวีรภัทร ว่องไว
๑๘. นางสาวกรพินธ์ คชินทร

คณะทำงานประสานงาน

๑. นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์
๒. นางภัททิรา สุริวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ ๓ : ตุลาคม ๒๕๕๙

พิมพ์ที่ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๙๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๓๘๑,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๘๒๔,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๙,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๑๐๒,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๒๒๗,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๔๕๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๗๐๓,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๖๒๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๑,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๘๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๒,๐๓๕,๐๐๐ บาท

บ้านसानฟั้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐

